

서울시 소재 424개 주민센터 시각장애인 편의시설 실태조사

서울시 소재 424개 주민센터 시각장애인 편의시설 실태조사

2017. 11.



I. 서론	1
1. 조사 배경 및 목적	3
2. 조사 내용 및 범위	4
3. 용어정의	4
II. 조사 방법	5
1. 조사 대상	7
2. 조사 방법	7
III. 조사 결과 및 분석	11
1. 서울시 소재 424개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황	13
2. 서울시 소재 25개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황	19
IV. 종합평가 및 제언	95
V. 부록	99
1. 서울시 소재 25개 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황	101

표 목 차

〈표 II-1〉 장애인등편의법 시행령 [별표 2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조 관련)	7
〈표 II-2〉 서울시 424개 주민센터의 대상시설의 조사항목	8
〈표 II-3〉 조사절차 및 일정	9
〈표 III-1〉 서울시 소재 공공건물의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	13
〈표 III-2〉 서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	14
〈표 III-3〉 서울시 소재 공공건물의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	15
〈표 III-4〉 서울시 소재 공공건물의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	16
〈표 III-5〉 서울시 구별 시각장애인 편의시설 설치율	17
〈표 III-6〉 연도별 서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치율	18
〈표 III-7〉 강남구 소재 22개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	19
〈표 III-8〉 강남구 소재 22개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	20
〈표 III-9〉 강남구 소재 22개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	21
〈표 III-10〉 강남구 소재 22개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	21
〈표 III-11〉 강동구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	22
〈표 III-12〉 강동구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	23
〈표 III-13〉 강동구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	24
〈표 III-14〉 강동구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	24
〈표 III-15〉 강북구 소재 13개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	25
〈표 III-16〉 강북구 소재 13개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	26
〈표 III-17〉 강북구 소재 13개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	27
〈표 III-18〉 강북구 소재 13개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	27
〈표 III-19〉 강서구 소재 20개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	28
〈표 III-20〉 강서구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	29
〈표 III-21〉 강서구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	30
〈표 III-22〉 강서구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	30
〈표 III-23〉 관악구 소재 21개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	31
〈표 III-24〉 관악구 소재 21개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	32
〈표 III-25〉 관악구 소재 21개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	33
〈표 III-26〉 관악구 소재 21개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	33
〈표 III-27〉 광진구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	34
〈표 III-28〉 광진구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	35
〈표 III-29〉 광진구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	36
〈표 III-30〉 광진구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	36
〈표 III-31〉 구로구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	37
〈표 III-32〉 구로구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	38
〈표 III-33〉 구로구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	39
〈표 III-34〉 구로구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	39
〈표 III-35〉 금천구 소재 10개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	40
〈표 III-36〉 금천구 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	41
〈표 III-37〉 금천구 소재 10개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	42
〈표 III-38〉 금천구 소재 10개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	42
〈표 III-39〉 노원구 소재 19개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	43

〈표 III-40〉 노원구 소재 19개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	44
〈표 III-41〉 노원구 소재 19개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	45
〈표 III-42〉 노원구 소재 19개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	45
〈표 III-43〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	46
〈표 III-44〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	47
〈표 III-45〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	48
〈표 III-46〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	48
〈표 III-47〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	49
〈표 III-48〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	50
〈표 III-49〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	51
〈표 III-50〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	51
〈표 III-51〉 동작구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	52
〈표 III-52〉 동작구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	53
〈표 III-53〉 동작구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	54
〈표 III-54〉 동작구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	54
〈표 III-55〉 마포구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	55
〈표 III-56〉 마포구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	56
〈표 III-57〉 마포구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	57
〈표 III-58〉 마포구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	57
〈표 III-59〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	58
〈표 III-60〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	59
〈표 III-61〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	60
〈표 III-62〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	60
〈표 III-63〉 서초구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	61
〈표 III-64〉 서초구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	62
〈표 III-65〉 서초구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	63
〈표 III-66〉 서초구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	63
〈표 III-67〉 성동구 소재 17개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	64
〈표 III-68〉 성동구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	65
〈표 III-69〉 성동구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	66
〈표 III-70〉 성동구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	66
〈표 III-71〉 성북구 소재 20개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	67
〈표 III-72〉 성북구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	68
〈표 III-73〉 성북구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	69
〈표 III-74〉 성북구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	69
〈표 III-75〉 송파구 소재 27개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	70
〈표 III-76〉 송파구 소재 27개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	71
〈표 III-77〉 송파구 소재 27개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	72
〈표 III-78〉 송파구 소재 27개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	72
〈표 III-79〉 양천구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	73
〈표 III-80〉 양천구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	74
〈표 III-81〉 양천구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	75
〈표 III-82〉 양천구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	75
〈표 III-83〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	76
〈표 III-84〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	77
〈표 III-85〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	78
〈표 III-86〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	78

〈표 III-87〉 용산구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	79
〈표 III-88〉 용산구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	80
〈표 III-89〉 용산구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	81
〈표 III-90〉 용산구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	81
〈표 III-91〉 은평구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	82
〈표 III-92〉 은평구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	83
〈표 III-93〉 은평구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	84
〈표 III-94〉 은평구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	84
〈표 III-95〉 종로구 소재 17개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	85
〈표 III-96〉 종로구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	86
〈표 III-97〉 종로구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	87
〈표 III-98〉 종로구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	87
〈표 III-99〉 중구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	88
〈표 III-100〉 중구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	89
〈표 III-101〉 중구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	90
〈표 III-102〉 중구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	90
〈표 III-103〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황	91
〈표 III-104〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황	92
〈표 III-105〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황	93
〈표 III-106〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황	93
〈표 V-1〉 강남구 소재 주민센터 항목별 설치현황	101
〈표 V-2〉 강동구 소재 주민센터 항목별 설치현황	101
〈표 V-3〉 강북구 소재 주민센터 항목별 설치현황	102
〈표 V-4〉 강서구 소재 주민센터 항목별 설치현황	102
〈표 V-5〉 관악구 소재 주민센터 항목별 설치현황	103
〈표 V-6〉 광진구 소재 주민센터 항목별 설치현황	103
〈표 V-7〉 구로구 소재 주민센터 항목별 설치현황	104
〈표 V-8〉 금천구 소재 주민센터 항목별 설치현황	104
〈표 V-9〉 노원구 소재 주민센터 항목별 설치현황	104
〈표 V-10〉 도봉구 소재 주민센터 항목별 설치현황	105
〈표 V-11〉 동대문구 소재 주민센터 항목별 설치현황	105
〈표 V-12〉 동작구 소재 주민센터 항목별 설치현황	105
〈표 V-13〉 마포구 소재 주민센터 항목별 설치현황	106
〈표 V-14〉 서대문구 소재 주민센터 항목별 설치현황	106
〈표 V-15〉 서초구 소재 주민센터 항목별 설치현황	107
〈표 V-16〉 성동구 소재 주민센터 항목별 설치현황	107
〈표 V-17〉 성북구 소재 주민센터 항목별 설치현황	108
〈표 V-18〉 송파구 소재 주민센터 항목별 설치현황	108
〈표 V-19〉 양천구 소재 주민센터 항목별 설치현황	109
〈표 V-20〉 영등포구 소재 주민센터 항목별 설치현황	109
〈표 V-21〉 용산구 소재 주민센터 항목별 설치현황	110
〈표 V-22〉 은평구 소재 주민센터 항목별 설치현황	110
〈표 V-23〉 종로구 소재 주민센터 항목별 설치현황	111
〈표 V-24〉 중구 소재 주민센터 항목별 설치현황	111
〈표 V-25〉 중랑구 소재 주민센터 항목별 설치현황	112

I. 서론

1. 조사 배경 및 목적
2. 조사 내용 및 범위
3. 용어정의

I. 서론

1. 조사 배경 및 목적

2014년 보건복지부가 발표한 장애인실태조사 결과에 따르면 전체 시각장애인 인구수는 278,172명으로 조사되었으며, 그 중 3급 이상 중증 시각장애인만 5만 이상으로 조사되었다. 또한 시각장애인의 83.6%는 혼자 외출한다고 하며, 이들 중 외출 빈도가 거의 매일이라고 답한 시각장애인은 66.9%로 조사되었다. 즉, 과거와 달리 이제는 시각장애인도 독립적인 사회 구성원으로서 왕성하게 참여하고 있음을 알 수 있다. 이를 위해 정부도 장애인의 사회적 참여를 적극 유도하고 이동편의를 제공하기 위해 관계법령 및 시행 지침수립을 통해 장애인 편의시설의 설치를 의무 또는 권장사항으로 확대하고 있다.

하지만 장애인 편의시설 설치 실태를 살펴보면 장애인의 사회 활동 참여와 복지증진에 이바지하기에 매우 미비함을 알 수 있다. 2013년 12월 보건복지부 보도자료에 따르면 전국 약 14만1천동의 건물에 설치하여야 할 장애인전용주차구역, 승강기, 장애인화장실 등 세부 편의시설 630만여 개 중 428만여 개가 설치되어 67.9%의 설치율을 보이고 있다고 발표하였으며, 특히 시각장애인 편의시설인 유도 및 안내설비와 접근로 점자블록의 설치율은 각각 38.8%와 31.6%로 조사되어 시각장애인의 건물 접근성에 상당한 문제가 있음을 알 수 있다.

장애인 편의시설은 장애인이 독립적으로 활동하기 위해 사회적 환경에 포함되어야 하는 필수 불가결한 요소라 할 수 있다. 장애인 유형별로 살펴보면 지체장애인을 위한 편의시설은 물리적 접근이 강조되고 있고, 청각장애인을 위한 편의시설은 정보접근을 강조하고 있는 반면에 시각장애인을 위한 편의시설은 대부분 정보 접근에 기반을 둔 물리적 접근을 위한 시설로 구성되어 있다. 시각장애인은 시력의 장애로 인하여 시각적 정보처리과정을 제대로 수행하지 못하므로 청각 또는 촉각 등을 이용한 정보처리과정의 수행에 크게 의존한다. 그래서 시각장애인을 위한 편의시설의 구성은 청각, 촉각, 시각 등의 감각통합을 이룰 수 있는 다감각적인 방법을 채택하여야 하며 설치 여부 뿐 만 아니라 실제 제공하는 정보의 정확성도 구체적으로 검증되어야 한다.

금번 조사를 통해 그동안 정부가 주장하고 발표했던 계획과 실행 결과의 실효성과 타당성을 검증하고자 하였으며, 더불어 시각장애인 편의시설 설치 확충을 위한 지자체와 정부기관의 인식 제고와 당위성을 널리 공유하고자 하였다.

2. 조사 내용 및 범위

조사 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 조사 내용과 범위를 설정하였다.

1) 서울시 소재 주민센터 424개의 시각장애인 편의시설 적정설치율

2) 서울시 소재 주민센터 424개의 중요 시각장애인 편의시설 적정설치율

3. 용어정의

1) 적정설치율

본 조사에서는 서울시 소재 조사대상의 세부설치기준에 따라 올바르게 설치된 것을 백분율로 환산한 수치결과를 의미한다.

2) 부적정설치율

본 조사에서는 서울시 소재 조사대상의 세부설치기준에 따라 올바르지 않게 설치된 것을 백분율로 환산한 수치결과를 의미한다.

3) 미설치율

본 조사에서는 서울시 소재 조사대상에 설치되지 않은 시각장애인 편의시설을 백분율로 환산한 수치결과를 의미한다.

Ⅱ. 조사 방법

1. 조사 대상
2. 조사 방법

II. 조사 방법

1. 조사 대상

시각장애인 편의시설 설치대상 시설은 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(이하 장애인등편의법) 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제3조(대상시설)에 의거 해당 시설을 파악하고 서울시 통계정보시스템을 활용하여 서울시 소재 주민센터 총 424개 시설을 대상으로 선정하였다.

2. 조사 방법

1) 조사 방법

서울시 소재 공공건물의 시각장애인 편의시설 모니터링은 대상시설의 장애인 편의시설 전수 조사가 아닌 시각장애인 편의시설에 한해 중점적으로 조사하였고 중요 시각장애인 편의시설인 점자표지판, 점자블록, 점자안내판 등의 세부설치율을 파악하였다.

조사 항목은 장애인등편의법 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제4조(편의시설의 종류)에 의거 제1종 근린생활시설(지역자치센터) 시각장애인 편의시설이 의무, 권장인 것을 대상으로 하여 조사 항목을 선정하였고 <표 II-1>, <표 II-2>와 같다.

<표 II-1> 장애인등편의법 시행령 [별표 2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조 관련)

대상시설		편의시설		매개시설		내부시설		위생시설			안내시설		그 밖의 시설									
				주출입구 접근로	장애인 전용 주차 구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	매표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게 시설
										대변기	소변기	세면대										
제1종 근린 생활 시설	지역자치센터	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	의무				의무			

〈표 II-2〉 서울시 424개 주민센터의 대상시설의 조사항목

세부항목		조사 내용
매개시설	주출입구 접근로	차도와 보도의 경계 보행장애물 제거
	주출입구 높이차이 제거(경사로, 단차)	경사로 손잡이 점자표지판 설치
		단차 손잡이 점자표지판 설치
		단차 점형블록 설치
내부시설	출입구(문)	주출입구 점형블록 설치
		실내출입문 점자표지판 설치
	복도	보행 장애물 제거
	계단	손잡이 점자표지판 설치
		줄눈 넣기, 미끄럼방지
		시·종점 참 부분 점형블록 설치
	승강기	모든 버튼 점자표기
		승강장 점멸등, 음향신호장치(도착안내)
		승강장 호출버튼 점형블록 설치
		버튼 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내
	에스컬레이터	수평고정손잡이 점자표지판 설치
	경사로	손잡이 점자표지판 설치
위생시설	화장실	남·녀 구별 점자표지판 앞 점형블록 설치
		남·녀 구별 점자표지판 설치
안내시설	점자블록	접근로 선형블록 (주출입구까지 연결)
	유도 및 안내설비 (권장)	점자안내판 또는 음성유도장치 설치
		점자안내판 점자블록 설치
비치용품	비치용품	점자업무안내책자
		8배율이상의 확대경

2) 조사 절차

서울시에 거주하는 2명의 모니터링 요원을 선발하여 총 5일의 교육기간 중 이론 2일, 실습 3일 교육 후 조사 대상시설에 1명이 직접 방문하여 작성된 조사표를 통해 각 시설별로 현장 조사하였다.

장애인등편의법에서 규정하고 있는 시각장애인 편의시설 종류별로 체크리스트를 작성하여 해당여부를 표기 하도록 하였고 중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판은 세부체크리스트를 따로 작성하여 조사하였다.

Ⅲ. 조사 결과 및 분석



1. 서울시 소재 424개 주민센터의
시각장애인 편의시설 설치현황
2. 서울시 소재 25개 구별 주민센터의
시각장애인 편의시설 설치현황



Ⅲ. 조사 결과 및 분석

1. 서울시 소재 424개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

1) 서울시 소재 공공건물의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

서울시 소재 조사대상의 시각장애인 편의시설 항목 6,879개 중 적정설치된 것은 24.4%로 조사되었으며 부적정하거나 미설치된 것은 75.6%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-1>와 같다.

<표 Ⅲ-1> 서울시 소재 공공건물의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	6,879	1,681	24.4%	2,615	38.0%	2,583	37.6%
매개시설	1,127	453	40.2%	339	30.1%	335	29.7%
내부시설	3,201	984	30.7%	1,605	50.1%	612	19.1%
위생시설	846	85	10.0%	477	56.4%	284	33.6%
안내시설	857	131	15.3%	192	22.4%	534	62.3%
비치용품	848	28	3.3%	2	0.2%	818	96.5%

※ 매개시설: 주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거(경사로, 단차 등)

※ 내부시설: 출입구(문), 복도, 계단 또는 승강기, 에스컬레이터, 경사로

※ 위생시설: 화장실

※ 안내시설: 점자블록, 유도 및 안내설비

※ 비치용품: 점자업무안내책자, 8배율이상확대경

편의시설 항목별 설치현황을 보면 비치용품의 적정설치율은 3.3%로 시각장애인 주민센터 업무 처리와 장애인 복지사업안내에 대한 정보 접근에 어려움이 있는 것으로 조사 되었으며 다음으로 위생시설(10.0%), 안내시설(15.3%), 내부시설(30.7%), 매개시설(40.2%) 순으로 나타났다.

미설치율이 높은 항목 순으로 보면 비치용품(96.5%), 안내시설(62.3%), 위생시설(33.6%), 매개시설(29.7%), 내부시설(19.1%) 순으로 조사되어 시각장애인이 공공건물 이용 시 많은 부분에서 상당히 불편을 겪고 있는 것으로 나타났다.

2) 서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-2>와 같다.

〈표 III-2〉 서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			6,879	1,681	24.4%	2,615	38.0%	2,583	37.5%
매개 시설	주출입구	차도경계	216	104	48.1%	24	11.1%	88	40.7%
		보행장애물 제거	394	337	85.5%	57	14.5%	0	0.0%
	주출입구 높이차이	경사로 손잡이 점자표지판	184	4	2.2%	59	32.1%	121	65.8%
		단차 점자표지판 설치	76	1	1.3%	14	18.4%	61	80.3%
	제거	단차 점자블록 설치	257	7	2.7%	185	72.0%	65	25.3%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	424	60	14.2%	308	72.6%	56	13.2%
		실내출입문 점자표지판	422	6	1.4%	86	20.4%	330	78.2%
	복도	보행 장애물 제거	424	209	49.3%	215	50.7%	0	0.0%
	계단	손잡이 점자표지판	275	13	4.7%	146	53.1%	116	42.2%
		줄눈널기, 미끄럼방지	401	378	94.3%	12	3.0%	11	2.7%
		시·종점 점형블록	401	6	1.5%	307	76.6%	88	21.9%
	승강기	모든 버튼 점자표기	212	191	90.1%	19	9.0%	2	0.9%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	212	3	1.4%	209	98.6%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	212	54	25.5%	153	72.2%	5	2.4%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	212	63	29.7%	149	70.3%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	1	0	0.0%	1	100%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	5	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	423	27	6.4%	270	63.8%	126	29.8%
		남·녀 구별 점자표지판	423	58	13.7%	207	48.9%	158	37.4%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	382	94	24.6%	120	31.4%	168	44.0%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	424	23	5.4%	52	12.3%	349	82.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	51	14	27.5%	20	39.2%	17	33.3%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	424	5	1.2%	0	0.0%	419	98.8%
		8배율이상의 확대경	424	23	5.4%	2	0.5%	399	94.1%

세부항목별 설치 현황을 적정설치율, 부적정설치율, 미설치율로 살펴보면

매개시설 주출입구 접근로의 보행장애물 제거 항목의 적정설치율은 85.5%로 시설에 접근하기 수월한 것으로 보이나, 차도 경계 항목은 48.1%의 적정설치율을 보여 시각장애인의 보행에 장애요소가 다소 있는 것으로 조사되었다.

또한 주출입구 높이차이 제거의 경사로 손잡이 점자표지판, 단차 손잡이 점자표지판, 점형블록의 적정설치율은 2.2%, 1.3%, 2.7%로 조사되어 시각장애인이 건물 접근 시 단차에 넘어져 다치거나 경사로 이용 시 불편한 것으로 조사되었다.

내부시설 중 출입구(문)의 점자표지판 설치의 적정설치율은 1.4%로 시각장애인이 시설 이용 시 사무실명, 공간 정보를 알 수 없는 등 시설이용이 어려운 것으로 나타났다. 또한 계단의 시·종점 점형블록 설치의 적정설치율은 1.5%로 시각장애인이 시설 계단 이용 시 낙상 등 사고 위험이 있는 것으로 조사되었다.

위생시설의 일반화장실 점형블록, 남·녀 구분 점자표지판 설치의 적정설치율은 각 6.4 %, 13.7%로 상당히 낮은 적정설치율을 보이고 있어 화장실 이용 시 위치파악 뿐만 아니라 남자화장실 여자화장실 구분자체가 어려운 것으로 조사되었다.

안내시설 중 권장사항인 점자안내판 또는 음성유도장치, 점자안내판 앞 점자블록의 적정설치율은 각 5.4%, 27.5%로 조사되었다. 점자안내판 앞 점자블록 설치의 경우 법이 개정된 지¹⁾ 3년 이상 지난 현재까지 적정설치율이 매우 낮아 점자안내판이 설치되어 있어도 시각장애인이 설치 위치를 확인할 수 없어 시설이용이 어려운 것으로 나타났다.

비치용품으로는 점자업무안내책자, 8배율 이상 확대경의 적정설치율을 보면 각 1.2%, 5.4%로 조사되었다. 두 비치용품의 경우 관내에 있어도 민원실에 구비해놓지 않은 경우가 많았고, 특히 8배율 이상 확대경은 배율이 맞지 않는 돋보기, 확대경 등을 구비해놓은 경우도 많은 것으로 조사되었다.

3) 서울시 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 전체 수 20,336개 중 설치율은 39.1% 이며 이중 적정설치율은 16.8%, 부적정설치율은 22.3%이고 미설치율은 60.9%로 조사되었다. 자세한 설치현황은 다음 <표 III-3>와 같다

<표 III-3> 서울시 소재 공공건물의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	20,336	3,415	16.8%	4,544	22.3%	12,378	60.9%
점자블록	10,134	1,310	12.9%	3,356	33.1%	5,469	54.0%
점자표지판	9,778	2,082	21.3%	1,136	11.6%	6,560	67.1%
점자안내판 또는 음성안내장치	424	23	5.4%	52	12.3%	349	82.3%

설치현황을 분석해보면 점자블록의 개수가 가장 많았으나 적정설치율이 12.9%에 불과해 설

1) 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(개정 2014. 12. 29)

치는 되어있으나 잘못 설치되어있는 것이 많은 것으로 조사되었고 점자표지판의 경우 미설치율이 67.1%로 대상시설에 점자표지판이 설치가 되어있지 않아 시각장애인의 공간 및 위치 정보 접근에 문제가 있는 것으로 조사되었다.

주민센터 설치 권장사항인 점자안내판 또는 음성안내장치의 경우 설치율이 17.7%로 매우 낮은 설치율을 보이고 있어 법에 권장사항으로 되어있어 설치하지 않아도 되는 것으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

4) 서울시 소재 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 <표 Ⅲ-4>와 같다.

<표 Ⅲ-4> 서울시 소재 공공건물의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	3,356	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		1,820	54.2%	1,700	50.7%	1,734	51.7%	112	3.3%
점자표지판	1,136	설치위치		내용표기		유지관리			
		353	31.1%	871	76.7%	154	13.6%		
점자안내판 또는 음성안내장치	52	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		21	40.4%	17	32.7%	16	30.8%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

점자블록의 경우 재질 및 규격이 올바르지 않은 것은 54.2%로 조사되어 규격에 맞지 않은 이형블록이나, 미끄러질 수 있는 재질 등 잘못된 재질의 점자블록이 많이 설치되어 있는 것으로 나타났다.

점자표지판의 경우 설치는 되어있으나 표기 내용이 틀린 것이 76.7%로 계단에 올라감, 내려감과 같은 부적정한 내용과 점자 크기 규격을 준수하지 경우, 사무실 명이 바뀌어도 점자표지판 교체를 하지 않는 등 문제가 있는 것으로 조사되었다.

점자안내판 또는 음성안내장치의 경우 설치위치가 잘못된 것이 40.4%로 현위치와 설치위치 자체를 찾을 수 없는 경우가 허다하였으며, 규격 또는 음성안내가 잘못된 것이 32.7%로 촉지할 수 없는 형태로 제작한 점자안내판, 소리가 작거나 음성내용이 잘못된 음성안내장치 등 시각장애인이 이용할 수 없는 것이 많은 것으로 나타났다.

5) 서울시 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 설치율

서울시 구별 시각장애인 편의시설 적정설치율은 중랑구 주민센터의 적정설치율이 18.2%로 가장 낮은 것으로 조사 되었다. 자세한 설치현황은 다음<표 III-5>와 같다.

〈표 III-5〉 서울시 구별 시각장애인 편의시설 설치율

대상시설	대상 건물수	설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
			적정설치		부적정설치			
계	424	6,879	1,681	24.4%	2,615	38.0%	2,583	37.6%
강남구	22	368	110	29.9%	165	44.8%	93	25.3%
강동구	18	290	59	20.3%	132	45.5%	99	34.1%
강북구	13	216	66	30.6%	114	52.8%	36	16.7%
강서구	20	298	70	23.5%	107	35.9%	121	40.6%
관악구	21	364	115	31.6%	151	41.5%	98	26.9%
광진구	15	257	53	20.6%	89	34.6%	115	44.7%
구로구	15	234	58	24.8%	69	29.5%	107	45.7%
금천구	10	149	34	22.8%	46	30.9%	69	46.3%
노원구	19	323	75	23.2%	132	40.9%	116	35.9%
도봉구	14	235	47	20.0%	94	40.0%	94	40.0%
동대문구	14	240	57	23.8%	66	27.5%	117	48.8%
동작구	15	229	44	19.2%	117	51.1%	68	29.7%
마포구	16	268	68	25.4%	105	39.2%	95	35.4%
서대문구	14	242	95	39.3%	83	34.3%	64	26.4%
서초구	18	297	75	25.3%	103	34.7%	119	40.1%
성동구	17	284	59	20.8%	123	43.3%	102	35.9%
성북구	20	304	66	21.7%	119	39.1%	119	39.1%
송파구	27	412	78	18.9%	216	52.4%	118	28.6%
양천구	18	297	81	27.3%	68	22.9%	148	49.8%
영등포구	18	282	61	21.6%	108	38.3%	113	40.1%
용산구	16	272	79	29.0%	85	31.3%	108	39.7%
은평구	16	265	67	25.3%	72	27.2%	126	47.5%
종로구	17	265	64	24.2%	89	33.6%	112	42.3%
중구	15	246	56	22.8%	82	33.3%	108	43.9%
중랑구	16	242	44	18.2%	80	33.1%	118	48.8%

양천구 주민센터의 시각장애인 편의시설 미설치율이 49.8%로 가장 높게 조사되었고 강북구 주민센터의 시각장애인 편의시설은 설치되어있지만 부적정하게 설치된 비율이 52.8%로 가장 높은 것으로 나타났다.

6) 연도별 서울시 소재 주민센터 시각장애인 편의시설 설치율

연도별 서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치율은 2010년(56.1%), 2013년(60.9%), 2017년(62.4%) 자세한 연도별 공공건물의 시각장애인 편의시설 설치율은 다음 <표 III-6>와 같다.

<표 III-6> 연도별 서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치율

조사년도 (조사대상)	설치율	적정설치율	부적정설치율	미설치율
2010년 (423개 주민센터)	56.1%	31.8%	24.3%	43.9%
2013년 (423개 주민센터)	60.9%	12.7%	48.2%	39.1%
2017년 (424개 주민센터)	62.4%	24.4%	38.0%	37.6%

서울시 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 전체 설치율은 점차 증가하였으나 실제 시각장애인이 사용가능한 편의시설은 2010년 31.8%, 2013년 12.7%, 2017년 24.4%로 많은 개선이 되고 있지 않은 것으로 조사되었다.

이는 시각장애인 편의시설 설치기준에 맞지 않게 무분별한 설치를 하고 있는 것으로 보이며 이를 관리 감독할 지자체나 시설운영기관이 지침이나 시각장애인 편의시설의 이해가 부족한 것으로 나타났다.

2. 서울시 소재 25개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

1) 강남구 소재 22개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 강남구 소재 22개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

강남구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 368개 항목 중 적정설치된 것은 단 29.9%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 70.1%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-7>와 같다.

<표 Ⅲ-7> 강남구 소재 22개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	368	110	29.9%	165	44.8%	93	25.3%
매개시설	56	32	57.1%	21	37.5%	3	5.4%
내부시설	176	50	28.4%	109	61.9%	17	9.7%
위생시설	44	14	31.8%	26	59.1%	4	9.1%
안내시설	48	14	29.2%	9	18.8%	25	52.1%
비치용품	44	0	0.0%	0	0.0%	44	100%

(2) 강남구 소재 22개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-8>와 같다.

〈표 III-8〉 강남구 소재 22개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			368	110	29.9%	165	44.8%	93	25.3%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	18	14	77.8%	3	16.7%	1	5.6%
		보행장애물 제거	22	18	81.8%	4	18.2%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%
		단차 점자표지판 설치	2	0	0.0%	2	100%	0	0.0%
		단차 점자블록 설치	9	0	0.0%	8	88.9%	1	11.1%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	22	4	18.2%	16	72.7%	2	9.1%
		실내출입문 점자표지판	22	4	18.2%	8	36.4%	10	45.5%
	복도	보행 장애물 제거	22	5	22.7%	17	77.3%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	12	1	8.3%	8	66.7%	3
	줄눈널기, 미끄럼방지		19	16	84.2%	3	15.8%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		19	0	0.0%	17	89.5%	2	10.5%
	승강기	모든 버튼 점자표기	15	14	93.3%	1	6.7%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	15	1	6.7%	14	93.3%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	15	2	13.3%	13	86.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	15	3	20.0%	12	80.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내 출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	22	4	18.2%	16	72.7%	2
남·녀 구별 점자표지판			22	10	45.5%	10	45.5%	2	9.1%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	22	11	50.0%	5	22.7%	6	27.3%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	22	1	4.5%	4	18.2%	17	77.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	4	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	22	0	0.0%	0	0.0%	22	100%
		8배율이상의 확대경	22	0	0.0%	0	0.0%	22	100%

(3) 강남구 소재 22개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-9〉와 같다.

〈표 Ⅲ-9〉 강남구 소재 22개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	743	223	30.0%	250	33.6%	270	36.3%
점자블록	382	78	20.4%	172	45.0%	132	34.6%
점자표지판	339	144	42.5%	74	21.8%	121	35.7%
점자안내판 또는 음성안내장치	22	1	4.5%	4	18.2%	17	77.3%

(4) 강남구 소재 22개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-10〉와 같다.

〈표 Ⅲ-10〉 강남구 소재 22개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	172	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		73	42.4%	110	64.0%	86	50.0%	0	0.0%
점자표지판	74	설치위치		내용표기		유지관리			
		8	10.8%	53	71.6%	30	40.5%		
점자안내판 또는 음성안내장치	4	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

2) 강동구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 강동구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

강동구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 290개 항목 중 적정설치된 것은 단 20.3%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 79.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-11>와 같다.

<표 Ⅲ-11> 강동구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	290	59	20.3%	132	45.5%	99	34.1%
매개시설	56	22	39.3%	23	41.1%	11	19.6%
내부시설	125	29	23.2%	73	58.4%	23	18.4%
위생시설	36	3	8.3%	31	86.1%	2	5.6%
안내시설	37	5	13.5%	5	13.5%	27	73.0%
비치용품	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%

(2) 강동구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-12>와 같다.

〈표 III-12〉 강동구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			290	59	20.3%	132	45.5%	99	34.1%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	14	6	42.9%	4	28.6%	4	28.6%
		보행장애물 제거	18	16	88.9%	2	11.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	6	66.7%	3	33.3%
		단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100%
		단차 점자블록 설치	12	0	0.0%	11	91.7%	1	8.3%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	18	3	16.7%	12	66.7%	3	16.7%
		실내출입문 점자표지판	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%
	복도	보행 장애물 제거	18	1	5.6%	17	94.4%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	12	0	0.0%	11	91.7%	1
	줄눈널기, 미끄럼방지		18	18	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		18	0	0.0%	16	88.9%	2	11.1%
	승강기	모든 버튼 점자표기	6	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	6	0	0.0%	6	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	6	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	6	1	16.7%	5	83.3%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	18	0	0.0%	16	88.9%	2	11.1%
		남·녀 구별 점자표지판	18	3	16.7%	15	83.3%	0	0.0%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	17	3	17.6%	3	17.6%	11	64.7%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	18	0	0.0%	2	11.1%	16	88.9%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	2	100%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%
		8배율이상의 확대경	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%

(3) 강동구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-13〉와 같다.

〈표 Ⅲ-13〉 강동구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	866	133	15.4%	239	27.6%	494	57.0%
점자블록	467	58	12.4%	156	33.4%	253	54.2%
점자표지판	381	75	19.7%	81	21.3%	225	59.1%
점자안내판 또는 음성안내장치	18	0	0.0%	2	11.1%	16	88.9%

(4) 강동구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-14〉와 같다.

〈표 Ⅲ-14〉 강동구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	156	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		56	35.9%	102	65.4%	64	41.0%	2	1.3%
점자표지판	81	설치위치		내용표기		유지관리			
		9	11.1%	69	85.2%	9	11.1%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		2	100%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

3) 강북구 소재 13개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 강북구 소재 13개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

강북구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 216개 항목 중 적정설치된 것은 단 30.6%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 69.4%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-15>와 같다.

<표 Ⅲ-15> 강북구 소재 13개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	216	66	30.6%	114	52.8%	36	16.7%
매개시설	38	10	26.3%	19	50.0%	9	23.7%
내부시설	90	27	30.0%	61	67.8%	2	2.2%
위생시설	26	7	26.9%	18	69.2%	1	3.8%
안내시설	36	15	41.7%	15	41.7%	6	16.7%
비치용품	26	7	26.9%	1	3.8%	18	69.2%

(2) 강북구 소재 13개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-16>와 같다.

〈표 III-16〉 강북구 소재 13개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			216	66	30.6%	114	52.8%	36	16.7%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	6	1	16.7%	0	0.0%	5	83.3%
		보행장애물 제거	13	8	61.5%	5	38.5%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	7	77.8%	2	22.2%
		단차 점자표지판 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
		단차 점자블록 설치	9	1	11.1%	7	77.8%	1	11.1%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	13	7	53.8%	5	38.5%	1	7.7%
		실내출입문 점자표지판	13	1	7.7%	12	92.3%	0	0.0%
	복도	보행 장애물 제거	13	0	0.0%	13	100%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	11	0	0.0%	10	90.9%	1
	줄눈널기, 미끄럼방지		12	12	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		12	0	0.0%	12	100%	0	0.0%
	승강기	모든 버튼 점자표기	4	4	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	4	0	0.0%	4	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	4	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	13	2	15.4%	10	76.9%	1	7.7%
		남·녀 구별 점자표지판	13	5	38.5%	8	61.5%	0	0.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	13	5	38.5%	7	53.8%	1	7.7%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	13	9	69.2%	1	7.7%	3	23.1%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	10	1	10.0%	7	70.0%	2	20.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	13	0	0.0%	0	0.0%	13	100%
		8배율이상의 확대경	13	7	53.8%	1	7.7%	5	38.5%

(3) 강북구 소재 13개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-17〉와 같다.

〈표 Ⅲ-17〉 강북구 소재 13개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	744	236	31.7%	136	18.3%	372	50.0%
점자블록	339	90	26.5%	78	23.0%	171	50.4%
점자표지판	392	137	34.9%	57	14.5%	198	50.5%
점자안내판 또는 음성안내장치	13	9	69.2%	1	7.7%	3	23.1%

(4) 강북구 소재 13개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-18〉와 같다.

〈표 Ⅲ-18〉 강북구 소재 13개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	78	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		20	25.6%	45	57.7%	52	66.7%	6	7.7%
점자표지판	57	설치위치		내용표기		유지관리			
		6	10.5%	47	82.5%	10	17.5%		
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	1	100%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

4) 강서구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 강서구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

강서구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 298개 항목 중 적정설치된 것은 단 23.5%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 76.5%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-19>와 같다.

<표 Ⅲ-19> 강서구 소재 20개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	298	70	23.5%	107	35.9%	121	40.6%
매개시설	48	19	39.6%	15	31.3%	14	29.2%
내부시설	131	41	31.3%	60	45.8%	30	22.9%
위생시설	40	4	10.0%	25	62.5%	11	27.5%
안내시설	39	2	5.1%	7	17.9%	30	76.9%
비치용품	40	4	10.0%	0	0.0%	36	90.0%

(2) 강서구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-20>와 같다.

〈표 III-20〉 강서구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			298	70	23.5%	107	35.9%	121	40.6%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	11	8	72.7%	0	0.0%	3	27.3%
		보행장애물 제거	18	11	61.1%	7	38.9%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%
		단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100%
		단차 점자블록 설치	11	0	0.0%	7	63.6%	4	36.4%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	20	1	5.0%	16	80.0%	3	15.0%
		실내출입문 점자표지판	20	0	0.0%	2	10.0%	18	90.0%
	복도	보행 장애물 제거	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	13	0	0.0%	8	61.5%	5
	줄눈널기, 미끄럼방지		13	13	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		13	0	0.0%	10	76.9%	3	23.1%
	승강기	모든 버튼 점자표기	8	6	75.0%	1	12.5%	1	12.5%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	8	0	0.0%	8	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	8	2	25.0%	6	75.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	8	0	0.0%	8	100%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	20	0	0.0%	14	70.0%	6	30.0%
		남·녀 구별 점자표지판	20	4	20.0%	11	55.0%	5	25.0%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	18	2	11.1%	6	33.3%	10	55.6%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	20	0	0.0%	1	5.0%	19	95.0%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	20	0	0.0%	0	0.0%	20	100%
		8배율이상의 확대경	20	4	20.0%	0	0.0%	16	80.0%

(3) 강서구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-21〉와 같다.

〈표 Ⅲ-21〉 강서구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	532	55	10.3%	145	27.3%	332	62.4%
점자블록	241	6	2.5%	102	42.3%	133	55.2%
점자표지판	271	49	18.1%	42	15.5%	180	66.4%
점자안내판 또는 음성안내장치	20	0	0.0%	1	5.0%	19	95.0%

(4) 강서구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-22〉와 같다.

〈표 Ⅲ-22〉 강서구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	102	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		49	48.0%	50	49.0%	77	75.5%	12	11.8%
점자표지판	42	설치위치		내용표기		유지관리			
		25	59.5%	25	59.5%	1		2.4%	
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	1	100%	1		100%	

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

5) 관악구 소재 21개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 관악구 소재 21개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

관악구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 364개 항목 중 적정설치된 것은 단 31.6%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 68.4%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-23>와 같다.

<표 Ⅲ-23> 관악구 소재 21개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	364	115	31.6%	151	41.5%	98	26.9%
매개시설	64	27	42.2%	19	29.7%	18	28.1%
내부시설	170	70	41.2%	92	54.1%	8	4.7%
위생시설	42	5	11.9%	26	61.9%	11	26.2%
안내시설	46	12	26.1%	14	30.4%	20	43.5%
비치용품	42	1	2.4%	0	0.0%	41	97.6%

(2) 관악구 소재 21개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-24>와 같다.

〈표 III-24〉 관악구 소재 21개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			364	115	31.6%	151	41.5%	98	26.9%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	13	8	61.5%	0	0.0%	5	38.5%
		보행장애물 제거	19	17	89.5%	2	10.5%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	12	1	8.3%	3	25.0%	8	66.7%
		단차 점자표지판 설치	5	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%
		단차 점자블록 설치	15	1	6.7%	12	80.0%	2	13.3%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	21	4	19.0%	17	81.0%	0	0.0%
		실내출입문 점자표지판	21	0	0.0%	15	71.4%	6	28.6%
	복도	보행 장애물 제거	21	17	81.0%	4	19.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	21	3	14.3%	18	85.7%	0
	줄눈널기, 미끄럼방지		21	20	95.2%	0	0.0%	1	4.8%
	시·종점 점형블록		21	1	4.8%	19	90.5%	1	4.8%
	승강기	모든 버튼 점자표기	11	11	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	11	0	0.0%	11	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	11	9	81.8%	2	18.2%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	11	5	45.5%	6	54.5%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	21	1	4.8%	13	61.9%	7	33.3%
		남·녀 구별 점자표지판	21	4	19.0%	13	61.9%	4	19.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	18	6	33.3%	6	33.3%	6	33.3%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	21	5	23.8%	3	14.3%	13	61.9%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	7	1	14.3%	5	71.4%	1	14.3%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	21	0	0.0%	0	0.0%	21	100%
		8배율이상의 확대경	21	1	4.8%	0	0.0%	20	95.2%

(3) 관악구 소재 21개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-25〉와 같다.

〈표 III-25〉 관악구 소재 21개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	943	171	18.1%	309	32.8%	463	49.1%
점자블록	395	60	15.2%	172	43.5%	163	41.3%
점자표지판	527	106	20.1%	134	25.4%	287	54.5%
점자안내판 또는 음성안내장치	21	5	23.8%	3	14.3%	13	61.9%

(4) 관악구 소재 21개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-26〉와 같다.

〈표 III-26〉 관악구 소재 21개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	172	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		103	59.9%	38	22.1%	82	47.7%	14	8.1%
점자표지판	134	설치위치		내용표기		유지관리			
		78	58.2%	74	55.2%	13	9.7%		
점자안내판 또는 음성안내장치	3	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		3	100%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

6) 광진구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 광진구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

광진구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 257개 항목 중 적정설치된 것은 단 20.6%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 79.4%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-27>와 같다.

<표 Ⅲ-27> 광진구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	257	53	20.6%	89	34.6%	115	44.7%
매개시설	38	16	42.1%	4	10.5%	18	47.4%
내부시설	129	30	23.3%	67	51.9%	32	24.8%
위생시설	30	3	10.0%	5	16.7%	22	73.3%
안내시설	30	4	13.3%	13	43.3%	13	43.3%
비치용품	30	0	0.0%	0	0.0%	30	100%

(2) 광진구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-28>와 같다.

〈표 III-28〉 광진구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			257	53	20.6%	89	34.6%	115	44.7%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	6	2	33.3%	0	0.0%	4	66.7%
		보행장애물 제거	14	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100%
		단차 점자표지판 설치	4	0	0.0%	0	0.0%	4	100%
		단차 점자블록 설치	9	0	0.0%	4	44.4%	5	55.6%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	15	1	6.7%	10	66.7%	4	26.7%
		실내출입문 점자표지판	15	0	0.0%	1	6.7%	14	93.3%
	복도	보행 장애물 제거	15	1	6.7%	14	93.3%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	4	40.0%	6
	줄눈널기, 미끄럼방지		15	13	86.7%	2	13.3%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		15	0	0.0%	9	60.0%	6	40.0%
	승강기	모든 버튼 점자표기	11	11	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	11	0	0.0%	11	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	11	1	9.1%	8	72.7%	2	18.2%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	11	3	27.3%	8	72.7%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	15	2	13.3%	4	26.7%	9	60.0%
		남·녀 구별 점자표지판	15	1	6.7%	1	6.7%	13	86.7%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	14	4	28.6%	3	21.4%	7	50.0%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	15	0	0.0%	10	66.7%	5	33.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
		8배율이상의 확대경	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%

(3) 광진구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-29〉와 같다.

〈표 Ⅲ-29〉 광진구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	874	117	13.4%	133	15.2%	624	71.4%
점자블록	467	41	8.8%	113	24.2%	313	67.0%
점자표지판	392	76	19.4%	10	2.6%	306	78.1%
점자안내판 또는 음성안내장치	15	0	0.0%	10	66.7%	5	33.3%

(4) 광진구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-30〉와 같다.

〈표 Ⅲ-30〉 광진구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	113	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		56	49.6%	54	47.8%	47	41.6%	5	4.4%
점자표지판	10	설치위치		내용표기		유지관리			
		5	50.0%	6	60.0%	1	10.0%		
점자안내판 또는 음성안내장치	10	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	10.0%	6	60.0%	3	30.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

7) 구로구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 구로구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

구로구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 234개 항목 중 적정설치된 것은 단 24.8%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 75.2%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-31>와 같다.

<표 Ⅲ-31> 구로구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	234	58	24.8%	69	29.5%	107	45.7%
매개시설	35	13	37.1%	9	25.7%	13	37.1%
내부시설	113	41	36.3%	37	32.7%	35	31.0%
위생시설	30	3	10.0%	17	56.7%	10	33.3%
안내시설	26	1	3.8%	6	23.1%	19	73.1%
비치용품	30	0	0.0%	0	0.0%	30	100%

(2) 구로구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-32>와 같다.

〈표 III-32〉 구로구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			234	58	24.8%	69	29.5%	107	45.7%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	6	3	50.0%	0	0.0%	3	50.0%
		보행장애물 제거	11	10	90.9%	1	9.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%
		단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
		단차 점자블록 설치	11	0	0.0%	5	45.5%	6	54.5%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	15	0	0.0%	12	80.0%	3	20.0%
		실내출입문 점자표지판	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
	복도	보행 장애물 제거	15	15	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	10	1	10.0%	0	0.0%	9
	줄눈널기, 미끄럼방지		15	14	93.3%	0	0.0%	1	6.7%
	시·종점 점형블록		15	0	0.0%	10	66.7%	5	33.3%
	승강기	모든 버튼 점자표기	7	7	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	7	0	0.0%	7	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	7	2	28.6%	3	42.9%	2	28.6%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	7	2	28.6%	5	71.4%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	15	1	6.7%	5	33.3%	9	60.0%
		남·녀 구별 점자표지판	15	2	13.3%	12	80.0%	1	6.7%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	11	1	9.1%	4	36.4%	6	54.5%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	15	0	0.0%	2	13.3%	13	86.7%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
		8배율이상의 확대경	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%

(3) 구로구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-33〉와 같다.

〈표 III-33〉 구로구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	601	61	10.1%	105	17.5%	435	72.4%
점자블록	303	16	5.3%	71	23.4%	216	71.3%
점자표지판	283	45	15.9%	32	11.3%	206	72.8%
점자안내판 또는 음성안내장치	15	0	0.0%	2	13.3%	13	86.7%

(4) 구로구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-34〉와 같다.

〈표 III-34〉 구로구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	71	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		48	67.6%	48	67.6%	38	53.5%	4	5.6%
점자표지판	32	설치위치		내용표기		유지관리			
		9	28.1%	30	93.8%	0	0.0%	0	0.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	2	100%	2	100%

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

8) 금천구 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 금천구 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

금천구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 149개 항목 중 적정설치된 것은 단 22.8%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 77.2%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-35>와 같다.

<표 Ⅲ-35> 금천구 소재 10개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	149	34	22.8%	46	30.9%	69	46.3%
매개시설	31	12	38.7%	6	19.4%	13	41.9%
내부시설	60	17	28.3%	28	46.7%	15	25.0%
위생시설	18	0	0.0%	8	44.4%	10	55.6%
안내시설	20	3	15.0%	4	20.0%	13	65.0%
비치용품	20	2	10.0%	0	0.0%	18	90.0%

(2) 금천구 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-36>와 같다.

〈표 III-36〉 금천구 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			149	34	22.8%	46	30.9%	69	46.3%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	6	5	83.3%	0	0.0%	1	16.7%
		보행장애물 제거	9	7	77.8%	2	22.2%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100%
		단차 점자표지판 설치	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%
		단차 점자블록 설치	7	0	0.0%	3	42.9%	4	57.1%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%
		실내출입문 점자표지판	10	0	0.0%	1	10.0%	9	90.0%
	복도	보행 장애물 제거	10	9	90.0%	1	10.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	2	50.0%	2
	줄눈널기, 미끄럼방지		5	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%
	시·종점 점형블록		5	0	0.0%	3	60.0%	2	40.0%
	승강기	모든 버튼 점자표기	4	4	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	4	0	0.0%	4	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	4	0	0.0%	4	100%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	4	0	0.0%	4	100%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	9	0	0.0%	4	44.4%	5	55.6%
		남·녀 구별 점자표지판	9	0	0.0%	4	44.4%	5	55.6%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	9	2	22.2%	4	44.4%	3	33.3%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	10	1	10.0%	0	0.0%	9	90.0%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	10	0	0.0%	0	0.0%	10	100%
		8배율이상의 확대경	10	2	20.0%	0	0.0%	8	80.0%

(3) 금천구 소재 10개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-37〉와 같다.

〈표 Ⅲ-37〉 금천구 소재 10개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	243	17	7.0%	50	20.6%	176	72.4%
점자블록	102	2	2.0%	39	38.2%	61	59.8%
점자표지판	131	14	10.7%	11	8.4%	106	80.9%
점자안내판 또는 음성안내장치	10	1	10.0%	0	0.0%	9	90.0%

(4) 금천구 소재 10개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-38〉와 같다.

〈표 Ⅲ-38〉 금천구 소재 10개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	39	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		26	66.7%	17	43.6%	23	59.0%	6	15.4%
점자표지판	11	설치위치		내용표기		유지관리			
		6	54.5%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	0	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

9) 노원구 소재 19개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 노원구 소재 19개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

노원구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 323개 항목 중 적정설치된 것은 단 23.2%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 76.8%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-39>와 같다.

<표 Ⅲ-39> 노원구 소재 19개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	323	75	23.2%	132	40.9%	116	35.9%
매개시설	67	26	38.8%	22	32.8%	19	28.4%
내부시설	140	33	23.6%	76	54.3%	31	22.1%
위생시설	38	5	13.2%	24	63.2%	9	23.7%
안내시설	40	7	17.5%	9	22.5%	24	60.0%
비치용품	38	4	10.5%	1	2.6%	33	86.8%

(2) 노원구 소재 19개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-40>와 같다.

〈표 III-40〉 노원구 소재 19개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			323	75	23.2%	132	40.9%	116	35.9%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	15	8	53.3%	7	46.7%	0	0.0%
		보행장애물 제거	19	18	94.7%	1	5.3%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	13	0	0.0%	3	23.1%	10	76.9%
		단차 점자표지판 설치	5	0	0.0%	0	0.0%	5	100%
		단차 점자블록 설치	15	0	0.0%	11	73.3%	4	26.7%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	19	4	21.1%	11	57.9%	4	21.1%
		실내출입문 점자표지판	19	0	0.0%	3	15.8%	16	84.2%
	복도	보행 장애물 제거	19	1	5.3%	18	94.7%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	17	1	5.9%	6	35.3%	10
	줄눈널기, 미끄럼방지		19	19	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		19	0	0.0%	18	94.7%	1	5.3%
	승강기	모든 버튼 점자표기	7	6	85.7%	1	14.3%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	7	0	0.0%	7	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	19	1	5.3%	15	78.9%	3	15.8%
		남·녀 구별 점자표지판	19	4	21.1%	9	47.4%	6	31.6%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	19	4	21.1%	8	42.1%	7	36.8%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	19	1	5.3%	1	5.3%	17	89.5%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	2	100%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	19	3	15.8%	0	0.0%	16	84.2%
		8배율이상의 확대경	19	1	5.3%	1	5.3%	17	89.5%

(3) 노원구 소재 19개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-41〉와 같다.

〈표 III-41〉 노원구 소재 19개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,088	195	17.9%	262	24.1%	631	58.0%
점자블록	536	69	12.9%	206	38.4%	261	48.7%
점자표지판	533	125	23.5%	55	10.3%	353	66.2%
점자안내판 또는 음성안내장치	19	1	5.3%	1	5.3%	17	89.5%

(4) 노원구 소재 19개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-42〉와 같다.

〈표 III-42〉 노원구 소재 19개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	206	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		136	66.0%	94	45.6%	86	41.7%	2	1.0%
점자표지판	55	설치위치		내용표기		유지관리			
		4	7.3%	50	90.9%	5	9.1%		
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	100%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

10) 도봉구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 도봉구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

도봉구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 235개 항목 중 적정설치된 것은 단 20.0%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 80.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-43>와 같다.

<표 Ⅲ-43> 도봉구 소재 14개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	235	47	20.0%	94	40.0%	94	40.0%
매개시설	34	17	50.0%	8	23.5%	9	26.5%
내부시설	115	21	18.3%	68	59.1%	26	22.6%
위생시설	28	2	7.1%	9	32.1%	17	60.7%
안내시설	30	7	23.3%	9	30.0%	14	46.7%
비치용품	28	0	0.0%	0	0.0%	28	100%

(2) 도봉구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-44>와 같다.

〈표 III-44〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			235	47	20.0%	94	40.0%	94	40.0%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	4	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
		보행장애물 제거	14	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	6	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%
		단차 점자표지판 설치	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
		단차 점자블록 설치	8	1	12.5%	4	50.0%	3	37.5%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	14	1	7.1%	12	85.7%	1	7.1%
		실내출입문 점자표지판	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%
		복도	보행 장애물 제거	14	1	7.1%	13	92.9%	0
	계단	손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	4	44.4%	5	55.6%
		줄눈널기, 미끄럼방지	14	12	85.7%	2	14.3%	0	0.0%
		시·종점 점형블록	14	0	0.0%	8	57.1%	6	42.9%
	승강기	모든 버튼 점자표기	9	5	55.6%	4	44.4%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	9	0	0.0%	9	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	9	1	11.1%	8	88.9%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	9	1	11.1%	8	88.9%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	14	1	7.1%	3	21.4%	10	71.4%
		남·녀 구별 점자표지판	14	1	7.1%	6	42.9%	7	50.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	13	5	38.5%	4	30.8%	4	30.8%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	14	1	7.1%	4	28.6%	9	64.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	3	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%
		8배율이상의 확대경	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%

(3) 도봉구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-45〉와 같다.

〈표 III-45〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	806	103	12.8%	161	20.0%	542	67.2%
점자블록	400	33	8.3%	107	26.8%	260	65.0%
점자표지판	392	69	17.6%	50	12.8%	273	69.6%
점자안내판 또는 음성안내장치	14	1	7.1%	4	28.6%	9	64.3%

(4) 도봉구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-46〉와 같다.

〈표 III-46〉 도봉구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	107	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		41	38.3%	61	57.0%	72	67.3%	6	5.6%
점자표지판	50	설치위치		내용표기		유지관리			
		12	24.0%	44	88.0%	2	4.0%		
점자안내판 또는 음성안내장치	4	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

11) 동대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 동대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

동대문구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 240개 항목 중 적정설치된 것은 단 23.8%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 76.2%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-47>와 같다.

<표 III-47> 동대문구 소재 14개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	240	57	23.8%	66	27.5%	117	48.8%
매개시설	46	17	37.0%	7	15.2%	22	47.8%
내부시설	111	32	28.8%	49	44.1%	30	27.0%
위생시설	28	3	10.7%	9	32.1%	16	57.1%
안내시설	27	5	18.5%	1	3.7%	21	77.8%
비치용품	28	0	0.0%	0	0.0%	28	100%

(2) 동대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-48>와 같다.

〈표 III-48〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			240	57	23.8%	66	27.5%	117	48.8%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	9	3	33.3%	0	0.0%	6	66.7%
		보행장애물 제거	14	13	92.9%	1	7.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	0	0.0%	9	100%
		단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	0	0.0%	3	100%
		단차 점자블록 설치	11	1	9.1%	6	54.5%	4	36.4%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	14	3	21.4%	7	50.0%	4	28.6%
		실내출입문 점자표지판	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%
	복도	보행 장애물 제거	14	1	7.1%	13	92.9%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	9	1	11.1%	2	22.2%	6
	줄눈널기, 미끄럼방지		14	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		14	0	0.0%	9	64.3%	5	35.7%
	승강기	모든 버튼 점자표기	8	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	8	0	0.0%	8	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	8	2	25.0%	5	62.5%	1	12.5%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	8	4	50.0%	4	50.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	14	2	14.3%	7	50.0%	5	35.7%
		남·녀 구별 점자표지판	14	1	7.1%	2	14.3%	11	78.6%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	13	5	38.5%	1	7.7%	7	53.8%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%
		8배율이상의 확대경	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%

(3) 동대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-49〉와 같다.

〈표 Ⅲ-49〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	849	143	16.8%	100	11.8%	606	71.4%
점자블록	436	77	17.7%	79	18.1%	280	64.2%
점자표지판	399	66	16.5%	21	5.3%	312	78.2%
점자안내판 또는 음성안내장치	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%

(4) 동대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-50〉와 같다.

〈표 Ⅲ-50〉 동대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	79	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		16	20.3%	46	58.2%	40	50.6%	1	1.3%
점자표지판	21	설치위치		내용표기		유지관리			
		0	0.0%	21	100%	0	0.0%	0	0.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	0	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

12) 동작구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 동작구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

동작구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 229개 항목 중 적정설치된 것은 단 19.2%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 80.8%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-51>와 같다.

<표 Ⅲ-51> 동작구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	229	44	19.2%	117	51.1%	68	29.7%
매개시설	37	12	32.4%	20	54.1%	5	13.5%
내부시설	105	31	29.5%	65	61.9%	9	8.6%
위생시설	30	0	0.0%	24	80.0%	6	20.0%
안내시설	27	1	3.7%	8	29.6%	18	66.7%
비치용품	30	0	0.0%	0	0.0%	30	100%

(2) 동작구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-52>와 같다.

〈표 III-52〉 동작구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			229	44	19.2%	117	51.1%	68	29.7%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	4	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
		보행장애물 제거	11	10	90.9%	1	9.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	7	100%	0	0.0%
		단차 점자표지판 설치	5	0	0.0%	3	60.0%	2	40.0%
		단차 점자블록 설치	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	15	1	6.7%	12	80.0%	2	13.3%
		실내출입문 점자표지판	15	0	0.0%	11	73.3%	4	26.7%
	복도	보행 장애물 제거	15	10	66.7%	5	33.3%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	14	0	0.0%	12	85.7%	2
	줄눈널기, 미끄럼방지		15	15	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		15	0	0.0%	14	93.3%	1	6.7%
	승강기	모든 버튼 점자표기	4	4	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	4	0	0.0%	4	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	4	0	0.0%	4	100%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	15	0	0.0%	12	80.0%	3	20.0%
		남·녀 구별 점자표지판	15	0	0.0%	12	80.0%	3	20.0%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	12	1	8.3%	6	50.0%	5	41.7%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	15	0	0.0%	2	13.3%	13	86.7%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
		8배율이상의 확대경	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%

(3) 동작구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-53〉와 같다.

〈표 III-53〉 동작구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	481	45	9.4%	222	46.2%	214	44.5%
점자블록	209	4	1.9%	144	68.9%	61	29.2%
점자표지판	257	41	16.0%	76	29.6%	140	54.5%
점자안내판 또는 음성안내장치	15	0	0.0%	2	13.3%	13	86.7%

(4) 동작구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-54〉와 같다.

〈표 III-54〉 동작구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	144	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		120	83.3%	70	48.6%	71	49.3%	7	4.9%
점자표지판	76	설치위치		내용표기		유지관리			
		36	47.4%	56	73.7%	3	3.9%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	2	100%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

13) 마포구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 마포구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

마포구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 268개 항목 중 적정설치된 것은 단 25.4%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 74.6%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-55>와 같다.

<표 III-55> 마포구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	268	68	25.4%	105	39.2%	95	35.4%
매개시설	43	15	34.9%	12	27.9%	16	37.2%
내부시설	126	46	36.5%	54	42.9%	26	20.6%
위생시설	32	1	3.1%	28	87.5%	3	9.4%
안내시설	35	6	17.1%	11	31.4%	18	51.4%
비치용품	32	0	0.0%	0	0.0%	32	100%

(2) 마포구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-56>와 같다.

〈표 III-56〉 마포구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			268	68	25.4%	105	39.2%	95	35.4%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	5	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%
		보행장애물 제거	16	14	87.5%	2	12.5%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	0	0.0%	7	100%
		단차 점자표지판 설치	5	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%
		단차 점자블록 설치	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	16	1	6.3%	15	93.8%	0	0.0%
		실내출입문 점자표지판	16	0	0.0%	2	12.5%	14	87.5%
	복도	보행 장애물 제거	16	16	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	8	0	0.0%	3	37.5%	5
	줄눈널기, 미끄럼방지		14	13	92.9%	0	0.0%	1	7.1%
	시·종점 점형블록		14	0	0.0%	10	71.4%	4	28.6%
	승강기	모든 버튼 점자표기	10	10	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	10	0	0.0%	10	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	10	2	20.0%	8	80.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	10	4	40.0%	6	60.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	16	1	6.3%	14	87.5%	1	6.3%
		남·녀 구별 점자표지판	16	0	0.0%	14	87.5%	2	12.5%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	16	5	31.3%	7	43.8%	4	25.0%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	16	1	6.3%	2	12.5%	13	81.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	3	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%
		8배율이상의 확대경	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%

(3) 마포구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-57〉 와 같다.

〈표 III-57〉 마포구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	845	148	17.5%	198	23.4%	499	59.1%
점자블록	427	51	11.9%	161	37.7%	215	50.4%
점자표지판	402	96	23.9%	35	8.7%	271	67.4%
점자안내판 또는 음성안내장치	16	1	6.3%	2	12.5%	13	81.3%

(4) 마포구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-58〉와 같다.

〈표 III-58〉 마포구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	161	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		109	67.7%	74	46.0%	110	68.3%	2	1.2%
점자표지판	35	설치위치		내용표기		유지관리			
		21	60.0%	20	57.1%	3	8.6%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

14) 서대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 서대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

서대문구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 242개 항목 중 적정설치된 것은 단 39.3%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 60.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-59>와 같다.

<표 III-59> 서대문구 소재 14개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	242	95	39.3%	83	34.3%	64	26.4%
매개시설	35	17	48.6%	12	34.3%	6	17.1%
내부시설	118	58	49.2%	42	35.6%	18	15.3%
위생시설	28	7	25.0%	20	71.4%	1	3.6%
안내시설	33	9	27.3%	9	27.3%	15	45.5%
비치용품	28	4	14.3%	0	0.0%	24	85.7%

(2) 서대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-60>와 같다.

〈표 III-60〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			242	95	39.3%	83	34.3%	64	26.4%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	8	4	50.0%	0	0.0%	4	50.0%
		보행장애물 제거	14	10	71.4%	4	28.6%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	6	2	33.3%	3	50.0%	1	16.7%
		단차 점자표지판 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
		단차 점자블록 설치	6	1	16.7%	5	83.3%	0	0.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	14	8	57.1%	6	42.9%	0	0.0%
		실내출입문 점자표지판	14	0	0.0%	2	14.3%	12	85.7%
	복도	보행 장애물 제거	14	8	57.1%	6	42.9%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	11	2	18.2%	6	54.5%	3
	줄눈널기, 미끄럼방지		14	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		14	3	21.4%	8	57.1%	3	21.4%
	승강기	모든 버튼 점자표기	9	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	9	0	0.0%	9	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	9	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	9	6	66.7%	3	33.3%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	14	2	14.3%	12	85.7%	0	0.0%
		남·녀 구별 점자표지판	14	5	35.7%	8	57.1%	1	7.1%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	14	6	42.9%	3	21.4%	5	35.7%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	14	1	7.1%	4	28.6%	9	64.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	5	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	14	0	0.0%	0	0.0%	14	100%
		8배율이상의 확대경	14	4	28.6%	0	0.0%	10	71.4%

(3) 서대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-61〉와 같다.

〈표 Ⅲ-61〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	831	324	39.0%	134	16.1%	374	45.0%
점자블록	372	162	43.5%	93	25.0%	118	31.7%
점자표지판	445	161	36.2%	37	8.3%	247	55.5%
점자안내판 또는 음성안내장치	14	1	7.1%	4	28.6%	9	64.3%

(4) 서대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-62〉와 같다.

〈표 Ⅲ-62〉 서대문구 소재 14개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	93	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		53	57.0%	32	34.4%	46	49.5%	0	0.0%
점자표지판	37	설치위치		내용표기		유지관리			
		17	45.9%	18	48.6%	7	18.9%		
점자안내판 또는 음성안내장치	4	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

15) 서초구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 서초구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

서초구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 297개 항목 중 적정설치된 것은 단 25.3%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 74.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-63>와 같다.

<표 III-63> 서초구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	297	75	25.3%	103	34.7%	119	40.1%
매개시설	51	24	47.1%	15	29.4%	12	23.5%
내부시설	138	44	31.9%	66	47.8%	28	20.3%
위생시설	36	3	8.3%	15	41.7%	18	50.0%
안내시설	36	4	11.1%	7	19.4%	25	69.4%
비치용품	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%

(2) 서초구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-64>와 같다.

〈표 III-64〉 서초구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			297	75	25.3%	103	34.7%	119	40.1%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	11	8	72.7%	1	9.1%	2	18.2%
		보행장애물 제거	18	16	88.9%	2	11.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	8	0	0.0%	1	12.5%	7	87.5%
		단차 점자표지판 설치	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
		단차 점자블록 설치	12	0	0.0%	11	91.7%	1	8.3%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	18	3	16.7%	14	77.8%	1	5.6%
		실내출입문 점자표지판	18	0	0.0%	3	16.7%	15	83.3%
	복도	보행 장애물 제거	18	2	11.1%	16	88.9%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	8	1	12.5%	0	0.0%	7
	줄눈널기, 미끄럼방지		18	17	94.4%	1	5.6%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		18	0	0.0%	13	72.2%	5	27.8%
	승강기	모든 버튼 점자표기	10	10	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	10	0	0.0%	10	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	10	3	30.0%	7	70.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	10	8	80.0%	2	20.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	18	2	11.1%	11	61.1%	5	27.8%
		남·녀 구별 점자표지판	18	1	5.6%	4	22.2%	13	72.2%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	16	4	25.0%	5	31.3%	7	43.8%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	18	0	0.0%	2	11.1%	16	88.9%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%
		8배율이상의 확대경	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%

(3) 서초구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-65〉와 같다.

〈표 III-65〉 서초구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,008	189	18.8%	165	16.4%	654	64.9%
점자블록	559	82	14.7%	144	25.8%	333	59.6%
점자표지판	431	107	24.8%	19	4.4%	305	70.8%
점자안내판 또는 음성안내장치	18	0	0.0%	2	11.1%	16	88.9%

(4) 서초구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-66〉와 같다.

〈표 III-66〉 서초구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	144	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		54	37.5%	94	65.3%	72	50.0%	1	0.7%
점자표지판	19	설치위치		내용표기		유지관리			
		4	21.1%	14	73.7%	1	5.3%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		2	100%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

16) 성동구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 성동구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

성동구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 284개 항목 중 적정설치된 것은 단 20.8%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 74.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-67>와 같다.

<표 III-67> 성동구 소재 17개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	284	59	20.8%	123	43.3%	102	35.9%
매개시설	42	11	26.2%	14	33.3%	17	40.5%
내부시설	140	36	25.7%	76	54.3%	28	20.0%
위생시설	34	5	14.7%	23	67.6%	6	17.6%
안내시설	34	7	20.6%	10	29.4%	17	50.0%
비치용품	34	0	0.0%	0	0.0%	34	100%

(2) 성동구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-68>와 같다.

〈표 III-68〉 성동구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			284	59	20.8%	123	43.3%	102	35.9%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	4	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
		보행장애물 제거	17	9	52.9%	8	47.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	1	14.3%	6	85.7%
		단차 점자표지판 설치	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%
		단차 점자블록 설치	10	0	0.0%	4	40.0%	6	60.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	17	2	11.8%	12	70.6%	3	17.6%
		실내출입문 점자표지판	17	0	0.0%	1	5.9%	16	94.1%
		복도	보행 장애물 제거	17	2	11.8%	15	88.2%	0
	계단	손잡이 점자표지판	13	0	0.0%	8	61.5%	5	38.5%
		줄눈널기, 미끄럼방지	17	16	94.1%	1	5.9%	0	0.0%
		시·종점 점형블록	17	0	0.0%	15	88.2%	2	11.8%
	승강기	모든 버튼 점자표기	10	10	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	10	0	0.0%	10	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	10	4	40.0%	6	60.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	10	2	20.0%	8	80.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	17	2	11.8%	12	70.6%	3	17.6%
		남·녀 구별 점자표지판	17	3	17.6%	11	64.7%	3	17.6%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	16	5	31.3%	4	25.0%	7	43.8%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	17	2	11.8%	6	35.3%	9	52.9%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%
		8배율이상의 확대경	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%

(3) 성동구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-69〉와 같다.

〈표 III-69〉 성동구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	995	183	18.4%	218	21.9%	594	59.7%
점자블록	452	78	17.3%	158	35.0%	216	47.8%
점자표지판	526	103	19.6%	54	10.3%	369	70.2%
점자안내판 또는 음성안내장치	17	2	11.8%	6	35.3%	9	52.9%

(4) 성동구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-70〉와 같다.

〈표 III-70〉 성동구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	158	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		113	71.5%	68	43.0%	39	24.7%	6	3.8%
점자표지판	54	설치위치		내용표기		유지관리			
		7	13.0%	48	88.9%	1		1	1.9%
점자안내판 또는 음성안내장치	6	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	16.7%	4	66.7%	1		1	16.7%

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

17) 성북구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 성북구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

성북구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 304개 항목 중 적정설치된 것은 단 21.7%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 78.3%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-71>와 같다.

<표 III-71> 성북구 소재 20개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	304	66	21.7%	119	39.1%	119	39.1%
매개시설	43	12	27.9%	16	37.2%	15	34.9%
내부시설	143	45	31.5%	73	51.0%	25	17.5%
위생시설	40	2	5.0%	20	50.0%	18	45.0%
안내시설	38	4	10.5%	10	26.3%	24	63.2%
비치용품	40	3	7.5%	0	0.0%	37	92.5%

(2) 성북구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-72>와 같다.

〈표 III-72〉 성북구 소재 20개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			304	66	21.7%	119	39.1%	119	39.1%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	5	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%
		보행장애물 제거	17	11	64.7%	6	35.3%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	7	0	0.0%	1	14.3%	6	85.7%
		단차 점자표지판 설치	4	0	0.0%	0	0.0%	4	100%
		단차 점자블록 설치	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	20	4	20.0%	15	75.0%	1	5.0%
		실내출입문 점자표지판	20	0	0.0%	1	5.0%	19	95.0%
	복도	보행 장애물 제거	20	4	20.0%	16	80.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	11	2	18.2%	6	54.5%	3
	줄눈널기, 미끄럼방지		20	19	95.0%	0	0.0%	1	5.0%
	시·종점 점형블록		20	1	5.0%	18	90.0%	1	5.0%
	승강기	모든 버튼 점자표기	8	8	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	8	0	0.0%	8	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	8	2	25.0%	6	75.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	8	5	62.5%	3	37.5%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	20	1	5.0%	13	65.0%	6	30.0%
		남·녀 구별 점자표지판	20	1	5.0%	7	35.0%	12	60.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	17	3	17.6%	9	52.9%	5	29.4%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	20	0	0.0%	1	5.0%	19	95.0%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	20	2	10.0%	0	0.0%	18	90.0%
		8배율이상의 확대경	20	1	5.0%	0	0.0%	19	95.0%

(3) 성북구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-73〉와 같다.

〈표 III-73〉 성북구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,033	113	10.9%	260	25.2%	660	63.9%
점자블록	498	49	9.8%	204	41.0%	245	49.2%
점자표지판	515	64	12.4%	55	10.7%	396	76.9%
점자안내판 또는 음성안내장치	20	0	0.0%	1	5.0%	19	95.0%

(4) 성북구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-74〉와 같다.

〈표 III-74〉 성북구 소재 20개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	204	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		159	77.9%	59	28.9%	79	38.7%	10	4.9%
점자표지판	55	설치위치		내용표기		유지관리			
		30	54.5%	40	72.7%	6	10.9%		
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	100%	0	0.0%	1	100%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

18) 송파구 소재 27개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 송파구 소재 27개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

송파구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 412개 항목 중 적정설치된 것은 단 18.9%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 81.1%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-75>와 같다.

<표 Ⅲ-75> 송파구 소재 27개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	412	78	18.9%	216	52.4%	118	28.6%
매개시설	82	29	35.4%	39	47.6%	14	17.1%
내부시설	170	34	20.0%	127	74.7%	9	5.3%
위생시설	54	10	18.5%	42	77.8%	2	3.7%
안내시설	52	5	9.6%	8	15.4%	39	75.0%
비치용품	54	0	0.0%	0	0.0%	54	100%

(2) 송파구 소재 27개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-76>와 같다.

〈표 III-76〉 송파구 소재 27개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			412	78	18.9%	216	52.4%	118	28.6%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	17	4	23.5%	4	23.5%	9	52.9%
		보행장애물 제거	27	25	92.6%	2	7.4%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	14	0	0.0%	12	85.7%	2	14.3%
		단차 점자표지판 설치	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
		단차 점자블록 설치	21	0	0.0%	20	95.2%	1	4.8%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	27	6	22.2%	19	70.4%	2	7.4%
		실내출입문 점자표지판	27	1	3.7%	21	77.8%	5	18.5%
	복도	보행 장애물 제거	27	0	0.0%	27	100%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	19	0	0.0%	19	100%	0
	줄눈널기, 미끄럼방지		25	23	92.0%	2	8.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		25	0	0.0%	23	92.0%	2	8.0%
	승강기	모든 버튼 점자표기	5	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	5	0	0.0%	5	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	5	0	0.0%	5	100%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	27	1	3.7%	25	92.6%	1	3.7%
		남·녀 구별 점자표지판	27	9	33.3%	17	63.0%	1	3.7%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	24	4	16.7%	7	29.2%	13	54.2%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	27	0	0.0%	1	3.7%	26	96.3%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	27	0	0.0%	0	0.0%	27	100%
		8배율이상의 확대경	27	0	0.0%	0	0.0%	27	100%

(3) 송파구 소재 27개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-77〉와 같다.

〈표 III-77〉 송파구 소재 27개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	1,180	196	16.6%	403	34.2%	581	49.2%
점자블록	593	71	12.0%	246	41.5%	276	46.5%
점자표지판	560	125	22.3%	156	27.9%	279	49.8%
점자안내판 또는 음성안내장치	27	0	0.0%	1	3.7%	26	96.3%

(4) 송파구 소재 27개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-78〉와 같다.

〈표 III-78〉 송파구 소재 27개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	246	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		55	22.4%	158	64.2%	119	48.4%	9	3.7%
점자표지판	156	설치위치		내용표기		유지관리			
		25	16.0%	147	94.2%	33	21.2%		
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	100%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

19) 양천구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 양천구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

양천구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 297개 항목 중 적정설치된 것은 단 27.3%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 72.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-79>와 같다.

<표 III-79> 양천구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	297	81	27.3%	68	22.9%	148	49.8%
매개시설	50	18	36.0%	6	12.0%	26	52.0%
내부시설	140	56	40.0%	41	29.3%	43	30.7%
위생시설	36	2	5.6%	17	47.2%	17	47.2%
안내시설	35	4	11.4%	4	11.4%	27	77.1%
비치용품	36	1	2.8%	0	0.0%	35	97.2%

(2) 양천구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-80>와 같다.

〈표 III-80〉 양천구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			297	81	27.3%	68	22.9%	148	49.8%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	9	3	33.3%	0	0.0%	6	66.7%
		보행장애물 제거	15	15	100%	0	0.0%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	0	0.0%	10	100%
		단차 점자표지판 설치	4	0	0.0%	0	0.0%	4	100%
		단차 점자블록 설치	12	0	0.0%	6	50.0%	6	50.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	18	2	11.1%	10	55.6%	6	33.3%
		실내출입문 점자표지판	18	0	0.0%	1	5.6%	17	94.4%
	복도	보행 장애물 제거	18	18	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	2	20.0%	8
	줄눈널기, 미끄럼방지		18	17	94.4%	0	0.0%	1	5.6%
	시·종점 점형블록		18	1	5.6%	6	33.3%	11	61.1%
	승강기	모든 버튼 점자표기	10	10	100%	0	0.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	10	1	10.0%	9	90.0%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	10	3	30.0%	7	70.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	10	4	40.0%	6	60.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	18	1	5.6%	10	55.6%	7	38.9%
		남·녀 구별 점자표지판	18	1	5.6%	7	38.9%	10	55.6%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	15	3	20.0%	2	13.3%	10	66.7%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	18	1	5.6%	1	5.6%	16	88.9%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%
		8배율이상의 확대경	18	1	5.6%	0	0.0%	17	94.4%

(3) 양천구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-81〉와 같다.

〈표 III-81〉 양천구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	993	194	19.5%	142	14.3%	657	66.2%
점자블록	504	82	16.3%	117	23.2%	305	60.5%
점자표지판	471	111	23.6%	24	5.1%	336	71.3%
점자안내판 또는 음성안내장치	18	1	5.6%	1	5.6%	16	88.9%

(4) 양천구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-82〉와 같다.

〈표 III-82〉 양천구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	117	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		32	27.4%	66	56.4%	89	76.1%	6	5.1%
점자표지판	24	설치위치		내용표기		유지관리			
		11	45.8%	13	54.2%	4	16.7%		
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	100%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

20) 영등포구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 영등포구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

영등포구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 282개 항목 중 적정설치된 것은 단 21.6%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 78.4%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-83>와 같다.

<표 III-83> 영등포구 소재 18개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	282	61	21.6%	108	38.3%	113	40.1%
매개시설	52	16	30.8%	16	30.8%	20	38.5%
내부시설	123	40	32.5%	56	45.5%	27	22.0%
위생시설	36	0	0.0%	26	72.2%	10	27.8%
안내시설	35	5	14.3%	10	28.6%	20	57.1%
비치용품	36	0	0.0%	0	0.0%	36	100%

(2) 영등포구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-84>와 같다.

〈표 III-84〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			282	61	21.6%	108	38.3%	113	40.1%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	8	0	0.0%	0	0.0%	8	100%
		보행장애물 제거	16	14	87.5%	2	12.5%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	12	1	8.3%	3	25.0%	8	66.7%
		단차 점자표지판 설치	4	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%
		단차 점자블록 설치	12	0	0.0%	11	91.7%	1	8.3%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	18	0	0.0%	17	94.4%	1	5.6%
		실내출입문 점자표지판	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%
		복도	보행 장애물 제거	18	15	83.3%	3	16.7%	0
	계단	손잡이 점자표지판	11	1	9.1%	7	63.6%	3	27.3%
		줄눈널기, 미끄럼방지	17	17	100%	0	0.0%	0	0.0%
		시·종점 점형블록	17	0	0.0%	12	70.6%	5	29.4%
	승강기	모든 버튼 점자표기	6	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	6	0	0.0%	6	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	6	0	0.0%	6	100%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	6	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	18	0	0.0%	14	77.8%	4	22.2%
		남·녀 구별 점자표지판	18	0	0.0%	12	66.7%	6	33.3%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	16	4	25.0%	8	50.0%	4	25.0%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	18	0	0.0%	2	11.1%	16	88.9%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	1	1	100%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%
		8배율이상의 확대경	18	0	0.0%	0	0.0%	18	100%

(3) 영등포구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-85〉와 같다.

〈표 Ⅲ-85〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	850	99	11.6%	185	21.8%	566	66.6%
점자블록	419	34	8.1%	145	34.6%	240	57.3%
점자표지판	413	65	15.7%	38	9.2%	310	75.1%
점자안내판 또는 음성안내장치	18	0	0.0%	2	11.1%	16	88.9%

(4) 영등포구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-86〉와 같다.

〈표 Ⅲ-86〉 영등포구 소재 18개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	145	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		81	55.9%	73	50.3%	102	70.3%	5	3.4%
점자표지판	38	설치위치		내용표기		유지관리			
		15	39.5%	32	84.2%	10	26.3%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

21) 용산구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 용산구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

용산구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 272개 항목 중 적정설치된 것은 단 29.0%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 71.0%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-87>와 같다.

<표 III-87> 용산구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	272	79	29.0%	85	31.3%	108	39.7%
매개시설	39	18	46.2%	5	12.8%	16	41.0%
내부시설	136	54	39.7%	55	40.4%	27	19.9%
위생시설	32	2	6.3%	17	53.1%	13	40.6%
안내시설	33	5	15.2%	8	24.2%	20	60.6%
비치용품	32	0	0.0%	0	0.0%	32	100%

(2) 용산구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-88>와 같다.

〈표 III-88〉 용산구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			272	79	29.0%	85	31.3%	108	39.7%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	5	2	40.0%	0	0.0%	3	60.0%
		보행장애물 제거	15	14	93.3%	1	6.7%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	9	0	0.0%	0	0.0%	9	100%
		단차 점자표지판 설치	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
		단차 점자블록 설치	8	2	25.0%	4	50.0%	2	25.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	16	4	25.0%	11	68.8%	1	6.3%
		실내출입문 점자표지판	16	0	0.0%	2	12.5%	14	87.5%
	복도	보행 장애물 제거	16	16	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	11	0	0.0%	1	9.1%	10
	줄눈널기, 미끄럼방지		14	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		14	0	0.0%	12	85.7%	2	14.3%
	승강기	모든 버튼 점자표기	12	11	91.7%	1	8.3%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	12	1	8.3%	11	91.7%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	12	4	33.3%	8	66.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	12	4	33.3%	8	66.7%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	1	0	0.0%	1	100%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	16	1	6.3%	10	62.5%	5	31.3%
		남·녀 구별 점자표지판	16	1	6.3%	7	43.8%	8	50.0%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	15	5	33.3%	4	26.7%	6	40.0%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	16	0	0.0%	2	12.5%	14	87.5%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	0	0.0%	2	100%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%
		8배율이상의 확대경	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%

(3) 용산구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-89〉와 같다.

〈표 Ⅲ-89〉 용산구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	840	185	22.0%	150	17.9%	505	60.1%
점자블록	435	95	21.8%	135	31.0%	205	47.1%
점자표지판	389	90	23.1%	13	3.3%	286	73.5%
점자안내판 또는 음성안내장치	16	0	0.0%	2	12.5%	14	87.5%

(4) 용산구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 Ⅲ-90〉와 같다.

〈표 Ⅲ-90〉 용산구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	135	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		73	54.1%	72	53.3%	74	54.8%	0	0.0%
점자표지판	13	설치위치		내용표기		유지관리			
		4	30.8%	9	69.2%	0	0.0%		
점자안내판 또는 음성안내장치	2	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	2	100%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

22) 은평구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 은평구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

은평구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 265개 항목 중 적정설치된 것은 단 25.3%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 74.7%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-91>와 같다.

<표 III-91> 은평구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	265	67	25.3%	72	27.2%	126	47.5%
매개시설	35	22	62.9%	5	14.3%	8	22.9%
내부시설	134	42	31.3%	56	41.8%	36	26.9%
위생시설	32	1	3.1%	7	21.9%	24	75.0%
안내시설	32	2	6.3%	4	12.5%	26	81.3%
비치용품	32	0	0.0%	0	0.0%	32	100%

(2) 은평구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-92>와 같다.

〈표 III-92〉 은평구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			265	67	25.3%	72	27.2%	126	47.5%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	11	8	72.7%	0	0.0%	3	27.3%
		보행장애물 제거	16	14	87.5%	2	12.5%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	4	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%
		단차 점자표지판 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		단차 점자블록 설치	4	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	16	0	0.0%	12	75.0%	4	25.0%
		실내출입문 점자표지판	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%
	복도	보행 장애물 제거	16	16	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	6	0	0.0%	2	33.3%	4
	줄눈널기, 미끄럼방지		16	12	75.0%	0	0.0%	4	25.0%
	시·종점 점형블록		16	0	0.0%	8	50.0%	8	50.0%
	승강기	모든 버튼 점자표기	12	11	91.7%	1	8.3%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	12	0	0.0%	12	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	12	1	8.3%	11	91.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	12	2	16.7%	10	83.3%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	16	0	0.0%	5	31.3%	11	68.8%
		남·녀 구별 점자표지판	16	1	6.3%	2	12.5%	13	81.3%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	16	2	12.5%	4	25.0%	10	62.5%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%
		8배율이상의 확대경	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%

(3) 은평구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-93〉 와 같다.

〈표 III-93〉 은평구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	819	74	9.0%	146	17.8%	599	73.1%
점자블록	417	9	2.2%	135	32.4%	273	65.5%
점자표지판	386	65	16.8%	11	2.8%	310	80.3%
점자안내판 또는 음성안내장치	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%

(4) 은평구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-94〉와 같다.

〈표 III-94〉 은평구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	135	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		61	45.2%	71	52.6%	96	71.1%	4	3.0%
점자표지판	11	설치위치		내용표기		유지관리			
		5	45.5%	4	36.4%	7	63.6%		
점자안내판 또는 음성안내장치	0	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

23) 종로구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 종로구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

종로구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 265개 항목 중 적정설치된 것은 단 24.2%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 75.8%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 III-95>와 같다.

<표 III-95> 종로구 소재 17개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	265	64	24.2%	89	33.6%	112	42.3%
매개시설	34	18	52.9%	5	14.7%	11	32.4%
내부시설	131	43	32.8%	61	46.6%	27	20.6%
위생시설	34	0	0.0%	20	58.8%	14	41.2%
안내시설	32	3	9.4%	3	9.4%	26	81.3%
비치용품	34	0	0.0%	0	0.0%	34	100%

(2) 종로구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 III-96>와 같다.

〈표 III-96〉 종로구 소재 17개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			265	64	24.2%	89	33.6%	112	42.3%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	7	3	42.9%	0	0.0%	4	57.1%
		보행장애물 제거	15	15	100%	0	0.0%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
		단차 점자표지판 설치	2	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
		단차 점자블록 설치	8	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	17	1	5.9%	14	82.4%	2	11.8%
		실내출입문 점자표지판	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%
	복도	보행 장애물 제거	17	17	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	7	70.0%	3
	줄눈널기, 미끄럼방지		17	16	94.1%	1	5.9%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		17	0	0.0%	13	76.5%	4	23.5%
	승강기	모든 버튼 점자표기	9	8	88.9%	0	0.0%	1	11.1%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	9	0	0.0%	9	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	9	0	0.0%	9	100%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	9	1	11.1%	8	88.9%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	17	0	0.0%	10	58.8%	7	41.2%
		남·녀 구별 점자표지판	17	0	0.0%	10	58.8%	7	41.2%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	15	3	20.0%	3	20.0%	9	60.0%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%
		8배율이상의 확대경	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%

(3) 종로구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-97〉와 같다.

〈표 III-97〉 종로구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	803	71	8.8%	147	18.3%	585	72.9%
점자블록	437	16	3.7%	117	26.8%	304	69.6%
점자표지판	349	55	15.8%	30	8.6%	264	75.6%
점자안내판 또는 음성안내장치	17	0	0.0%	0	0.0%	17	100%

(4) 종로구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-98〉와 같다.

〈표 III-98〉 종로구 소재 17개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	117	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		95	81.2%	59	50.4%	55	47.0%	1	0.9%
점자표지판	30	설치위치		내용표기		유지관리			
		14	46.7%	23	76.7%	5	16.7%		
점자안내판 또는 음성안내장치	0	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

24) 중구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 중구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

중구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 246개 항목 중 적정설치된 것은 단 22.8%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 77.2%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-99>와 같다.

<표 Ⅲ-99> 중구 소재 15개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	246	56	22.8%	82	33.3%	108	43.9%
매개시설	32	12	37.5%	11	34.4%	9	28.1%
내부시설	128	41	32.0%	64	50.0%	23	18.0%
위생시설	30	1	3.3%	7	23.3%	22	73.3%
안내시설	26	0	0.0%	0	0.0%	26	100%
비치용품	30	2	6.7%	0	0.0%	28	93.3%

(2) 중구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-100>와 같다.

〈표 III-100〉 중구 소재 15개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			246	56	22.8%	82	33.3%	108	43.9%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	4	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
		보행장애물 제거	11	10	90.9%	1	9.1%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	3	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
		단차 점자표지판 설치	4	0	0.0%	0	0.0%	4	100%
		단차 점자블록 설치	10	0	0.0%	9	90.0%	1	10.0%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	15	0	0.0%	14	93.3%	1	6.7%
		실내출입문 점자표지판	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
	복도	보행 장애물 제거	15	15	100%	0	0.0%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	5	0	0.0%	0	0.0%	5
	줄눈널기, 미끄럼방지		15	14	93.3%	0	0.0%	1	6.7%
	시·종점 점형블록		15	0	0.0%	14	93.3%	1	6.7%
	모든 버튼 점자표기		12	10	83.3%	2	16.7%	0	0.0%
	승강기	승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	12	0	0.0%	12	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	12	1	8.3%	11	91.7%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	12	1	8.3%	11	91.7%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	15	1	6.7%	5	33.3%	9	60.0%
		남·녀 구별 점자표지판	15	0	0.0%	2	13.3%	13	86.7%
안내 시설	점자블록	접근로 선형블록	11	0	0.0%	0	0.0%	11	100%
		점자안내판 또는 음성유도장치	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
	유도 및 안내설비	점자안내판 앞 점자블록 설치	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
		8배율이상의 확대경	15	2	13.3%	0	0.0%	13	86.7%

(3) 중구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 III-101〉와 같다.

〈표 III-101〉 중구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	723	89	12.3%	187	25.9%	447	61.8%
점자블록	405	25	6.2%	175	43.2%	205	50.6%
점자표지판	303	64	21.1%	12	4.0%	227	74.9%
점자안내판 또는 음성안내장치	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%

(4) 중구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-102〉와 같다.

〈표 III-102〉 중구 소재 15개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	175	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		148	84.6%	66	37.7%	89	50.9%	2	1.1%
점자표지판	12	설치위치		내용표기		유지관리			
		2	16.7%	12	100%	3	25.0%		
점자안내판 또는 음성안내장치	0	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

25) 중랑구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 설치현황

(1) 중랑구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 항목별 설치현황

중랑구 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설 242개 항목 중 적정설치된 것은 단 18.2%에 불과했으며 부적정하거나 미설치된 것은 81.8%로 나타났다. 자세한 편의시설 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-103>와 같다.

<표 Ⅲ-103> 중랑구 소재 16개 주민센터의 장애인 편의시설 항목별 설치현황

편의시설항목	항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	242	44	18.2%	80	33.1%	118	48.8%
매개시설	39	18	46.2%	10	25.6%	11	28.2%
내부시설	109	23	21.1%	49	45.0%	37	33.9%
위생시설	32	2	6.3%	13	40.6%	17	53.1%
안내시설	30	1	3.3%	8	26.7%	21	70.0%
비치용품	32	0	0.0%	0	0.0%	32	100%

(2) 중랑구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

장애인 편의시설 항목별 설치기준 중 시각장애인의 편의시설 이용에 중요한 설치 항목으로 따로 분류하였으며, 조사 결과 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치율은 다음 <표 Ⅲ-104>와 같다.

〈표 Ⅲ-104〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부 항목별 설치현황

시각장애인 편의시설 설치 기준 세부 항목			설치 기준 항목 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
				적정설치		부적정설치			
계			242	44	18.2%	80	33.1%	118	48.8%
매개 시설	주출입구 접근로	차도경계	10	4	40.0%	5	50.0%	1	10.0%
		보행장애물 제거	15	14	93.3%	1	6.7%	0	0.0%
	주출입구 높이차이 제거	경사로 손잡이 점자표지판	6	0	0.0%	0	0.0%	6	100%
		단차 점자표지판 설치	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
		단차 점자블록 설치	7	0	0.0%	4	57.1%	3	42.9%
내부 시설	출입구 (문)	주출입구 점형블록	16	0	0.0%	10	62.5%	6	37.5%
		실내출입문 점자표지판	15	0	0.0%	0	0.0%	15	100%
	복도	보행 장애물 제거	16	0	0.0%	16	100%	0	0.0%
		계단	손잡이 점자표지판	10	0	0.0%	0	0.0%	10
	줄눈널기, 미끄럼방지		16	16	100%	0	0.0%	0	0.0%
	시·종점 점형블록		16	0	0.0%	10	62.5%	6	37.5%
	승강기	모든 버튼 점자표기	5	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%
		승강장, 승강기 내에 점멸등, 음향신호장치 설치	5	0	0.0%	5	100%	0	0.0%
		호출버튼 점형블록	5	2	40.0%	3	60.0%	0	0.0%
		버튼 점멸등 커짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%
		층수와 취소 안내							
		출입구 방향이 다른 경우 음성안내	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	에스컬레 이터	수평고정손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	경사로	경사로 손잡이 점자표지판	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
위생 시설	화장실	일반화장실 점자 표지판 점형블록	16	1	6.3%	10	62.5%	5	31.3%
		남·녀 구별 점자표지판	16	1	6.3%	3	18.8%	12	75.0%
안내 시설	점자블록	점근로 선형블록	12	1	8.3%	7	58.3%	4	33.3%
	유도 및 안내설비	점자안내판 또는 음성유도장치	16	0	0.0%	1	6.3%	15	93.8%
		점자안내판 앞 점자블록 설치	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
비치 용품	비치용품	점자업무안내책자	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%
		8배율이상의 확대경	16	0	0.0%	0	0.0%	16	100%

(3) 중랑구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 설치현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판의 자세한 설치현황은 다음 〈표 Ⅲ-105〉와 같다.

〈표 III-105〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 설치현황

중요 시각장애인 편의시설 종류	전체 수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율	
		적정설치		부적정설치			
계	646	51	7.9%	97	15.0%	498	77.1%
점자블록	339	22	6.5%	87	25.7%	230	67.8%
점자표지판	291	29	10.0%	9	3.1%	253	86.9%
점자안내판 또는 음성안내장치	16	0	0.0%	1	6.3%	15	93.8%

(4) 중랑구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 종류별 부적정 세부 현황

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 부적정 세부 현황은 다음 〈표 III-106〉와 같다.

〈표 III-106〉 중랑구 소재 16개 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설 부적정 설치 세부현황

편의시설 종류	부적정 설치 수	부적정 설치 세부 현황							
점자블록	87	재질 및 규격		이격거리		진행 및 설치위치		유지관리	
		43	49.4%	73	83.9%	26	29.9%	1	1.1%
점자표지판	9	설치위치		내용표기		유지관리			
		0	0.0%	9	100%	0	0.0%	0	0.0%
점자안내판 또는 음성안내장치	1	설치위치		규격 또는 음성안내		유지관리			
		1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※ 부적정 설치 세부 현황 결과는 항목별로 부적정한 경우 중복 체크한 수치임.

IV. 종합평가 및 제언



IV 종합평가 및 제언

본 조사를 통해 서울시 소재 424개 주민센터의 시각장애인 편의시설 세부항목 6,879개를 조사한 결과 적정설치율이 22.4%인 1,681개로 상당히 낮게 조사 되었다. 본 조사결과는 한국장애인개발원에서 발간한 ‘2013 장애인 편의시설 실태 전수조사’의 장애인 편의시설 적정설치율 60.2%의 절반도 되지 않은 수치로 여전히 타 장애인 편의시설보다 낮은 적정설치율을 보이고 있다.

생활공간 전반에 걸친 장애물 없는 환경, 즉, 무장애 공간 조성으로 장애인의 독립생활을 보장하기 위한 ‘장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률’이 제정되어 시행된 지 19년이 지나고 있는 시점에서 시각장애인 편의시설 적정설치율이 30%에도 미치지 못한다는 것은 정부 및 지자체의 관리 소홀과 시각장애인 편의시설에 대한 인식 제고가 부족한 것으로 판단된다.

항목별 설치현황을 보면 시각장애인이 주민센터 이용 시 특히 비치용품의 적정설치율 이3.3%로 대부분 구비되지 않아 업무처리에 어려움이 있는 것으로 조사되었다. 또한 주민센터의 위생시설 항목 846개를 조사한 결과 적정설치율은 10.0%인 85개에 불과해 시각장애인의 위생시설 접근 및 이용이 상당히 어려운 것으로 조사되어 대책마련이 필요하다.

중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판 또는 음성안내장치의 조사결과를 보면 총 20,336개 중 적정설치율이 16.8%인 3,415개로 나타났으며 미설치율이 60.9%인 12,378개로 조사되어 대상시설에 중요 시각장애인 편의시설 설치가 시급한 것을 알 수 있다.

또한 중요 시각장애인 편의시설의 부적정설치율이 22.3%인 4,544개가 올바르게 설치된 것으로 조사되었다. 부적정설치 세부 현황으로는 점자블록이 총 3,356개 중 54.2%가 재질 규격이 잘못된 것이 가장 높게 조사되었으며, 점자표지판은 1,136개 중 76.7%가 내용표기가 부적정, 점자안내판 또는 음성안내장치는 52개중 40.4%가 설치위치가 부적정한 것으로 조사되어 조속한 교체와 보완이 필요한 것으로 조사되었다.

시각장애인 편의시설은 시각장애인이 일상생활을 영위함에 있어 이동과 시설이용의 편리를 도모하고, 정보 접근을 용이하게 하기 위한 시설이다. 주로 손잡이나 벽면, 바닥에 설치하는 시각장애인 편의시설은 공사의 범위와 소요예산이 비교적 작게 들어 지자체나 시설운영기관이 개선하고자 하는 의지만 있다면 충분히 개선이 가능하다.

하지만 매년 모니터링을 하고 있음에도 적정설치율은 크게 개선되지 않고 있다. 지자체와 시설운영기관의 작은 관심과 예산의 소액 투자만으로도 시각장애인의 삶에 큰 변화를 도모할 수 있고 사회 구성원들의 인식개선을 위해서라도 지자체와 시설운영기관의 지원과 노력은 선행되어야 할 것이다.

아울러 시각장애인의 시설 이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식재고를 위해 지자체와 시설 운영기관의 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.

V. 부록



1. 서울시 소재 25개 구별 주민센터
시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황



V 부록

1. 서울시 소재 25개 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 설치 현황

1) 강남구

〈표 V-1〉 강남구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1 개포1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2 개포2동	적정	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3 개포4동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4 논현1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
5 논현2동	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6 대치1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7 대치2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8 대치4동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9 도곡1동	적정	해당없음	적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	적정	부적정
10 도곡2동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11 삼성1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12 삼성2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13 세곡동	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14 수서동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
15 신사동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16 압구정동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17 역삼1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
18 역삼2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
19 일원1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
20 일원2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
21 일원본동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
22 청담동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

2) 강동구

〈표 V-2〉 강동구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1 강일동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2 고덕1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3 고덕2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4 길동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5 둔촌1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6 둔촌2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
7 명일1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8 명일2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9 상일동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
10 성내1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11 성내2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12 성내3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13 암사1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14 암사2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
15 암사3동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16 천호1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17 천호2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18 천호3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

3) 강북구

〈표 V-3〉 강북구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설							위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비		비치용품
1	미아동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
2	번1동	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
3	번2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	부적정
4	번3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	부적정
5	삼각산동	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
6	삼양동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	적정	부적정
7	송중동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	부적정
8	송천동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
9	수유1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
10	수유2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
11	수유3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
12	우이동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
13	인수동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	부적정

4) 강서구

〈표 V-4〉 강서구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설							위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비		비치용품
1	가양1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
2	가양2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	부적정
3	가양3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
4	공향동	적정	해당없음	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
5	등촌1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
6	등촌2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
7	등촌3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
8	발산1동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
9	방화1동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정
10	방화2동	해당없음	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정
11	방화3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
12	염창동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
13	우장산동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
14	화곡1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
15	화곡2동	부적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
16	화곡3동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
17	화곡4동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	부적정
18	화곡6동	적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
19	화곡8동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
20	화곡본동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정

5) 관악구

〈표 V-5〉 관악구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설					위생시설	안내시설		비치용품	
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	낙성대동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	난곡동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	난향동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	남현동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
5	대학동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	미성동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	보라매동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	삼성동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
9	서림동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
10	서원동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	성현동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	신림동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	신사동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	신원동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
15	은천동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
16	인현동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
17	조원동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
18	중앙동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
19	청룡동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	청림동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
21	행운동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

6) 광진구

〈표 V-6〉 광진구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설					위생시설	안내시설		비치용품	
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	광장동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
2	구의1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	구의2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
4	구의3동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
5	군자동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	능동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	자양1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	자양2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9	자양3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
10	자양4동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	중곡1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	중곡2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	중곡3동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	중곡4동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	화양동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

7) 구로구

〈표 V-7〉 구로구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	가리봉동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	개봉1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	개봉2동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
4	개봉3동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
5	고척1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	고척2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	구로1동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
8	구로2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	구로3동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	구로4동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	구로5동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12	수궁동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
13	신도림동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	오류1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	오류2동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

8) 금천구

〈표 V-8〉 금천구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘 리 베 이터)	에스컬레 이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	가산동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	독산1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	독산2동	해당없음	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
4	독산3동	적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	독산4동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	시흥1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	시흥2동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정
8	시흥3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	시흥4동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	시흥5동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

9) 노원구

〈표 V-9〉 노원구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설					위생시설		안내시설		비치용품
세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘 리 비 터)	에스컬레 이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	공릉1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
2	공릉2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	
3	상계10동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
4	상계1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	
5	상계2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	
6	상계3,4동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
7	상계5동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
8	상계6,7동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
9	상계8동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
10	상계9동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
11	월계1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	적정	
12	월계2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
13	월계3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
14	중계1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
15	중계2,3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	
16	중계4동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
17	중계본동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
18	하계1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	
19	하계2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	

10) 도봉구

〈표 V-10〉 도봉구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설							위생시설	안내시설		비치용품
	세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	
1	도봉1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
2	도봉2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	방학1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	방학2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	방학3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	쌍문1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
7	쌍문2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	쌍문3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	쌍문4동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
10	창1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	창2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12	창3동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	창4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	창5동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

11) 동대문구

〈표 V-11〉 동대문구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설							위생시설	안내시설		비치용품
	세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	
1	답십리1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	답십리2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	용산동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
4	이문1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	이문2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	장안1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
7	장안2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	전농1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9	전농2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	제기동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11	청량리동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
12	회기동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	회경1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	회경2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정

12) 동작구

〈표 V-12〉 동작구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목	매개시설		내부시설							위생시설	안내시설		비치용품
	세부항목	주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	
1	노량진1동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	노량진2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	대방동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	사당1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	사당2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	사당3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	사당4동	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
8	사당5동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	상도1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	상도2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	상도3동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	상도4동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
13	신대방1동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
14	신대방2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	흑석동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

13) 마포구

〈표 V-13〉 마포구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	공덕동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	대흥동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	도화동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정
4	망원1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	망원2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	상암동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	서강동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	서교동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9	성산1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
10	성산2동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	신수동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	아현동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	연남동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	염리동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	용강동	적정	해당없음	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
16	합정동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

14) 서대문구

〈표 V-14〉 서대문구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	남가좌1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
2	남가좌2동	적정	적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	북가좌1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	북가좌2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	북아현동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	신촌동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
7	연희동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
8	천연동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	충현동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	홍은1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
11	홍은2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12	홍제1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정	부적정
13	홍제2동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
14	홍제3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

15) 서초구

〈표 V-15〉 서초구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘 리 베 이터)	에스컬레 이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	내곡동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
2	반포1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	반포2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	반포3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
5	반포4동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	반포본동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	방배1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	방배2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	방배3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	방배4동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	방배본동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	서초1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	서초2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	서초3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
15	서초4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	양재1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	양재2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
18	잠원동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

16) 성동구

〈표 V-16〉 성동구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	금호1가동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
2	금호2,3가동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	적정	부적정
3	금호4가동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	마장동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
5	사근동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
6	성수1가1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	성수1가2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	성수2가1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	성수2가3동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	송정동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11	옥수동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	적정	부적정
12	왕십리2동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	왕십리도선동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
14	용답동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	응봉동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정
16	행당1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	행당2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정

17) 성북구

〈표 V-17〉 성북구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	길음1동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	길음2동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
3	돈암1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	돈암2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	동선동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	보문동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	삼선동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
8	석관동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	성북동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	안암동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11	월곡1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	월곡2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	장위1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
14	장위2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	장위3동	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
16	정릉1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	정릉2동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18	정릉3동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
19	정릉4동	부적정	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
20	종암동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

18) 송파구

〈표 V-18〉 송파구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설		안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	가락2동	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
2	가락2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
3	가락본동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
4	거여1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
5	거여2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	
6	마천1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	
7	마천2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
8	문정1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	
9	문정2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
10	방이1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
11	방이2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
12	삼전동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
13	석촌동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정	
14	송파1동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
15	송파2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
16	오금동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
17	오륜동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
18	위례동	적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
19	잠실2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
20	잠실3동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
21	잠실4동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
22	잠실6동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
23	잠실7동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
24	잠실본동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
25	장지동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
26	풍납1동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
27	풍납2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	

19) 양천구

〈표 V-19〉 양천구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘 리 베 이터)	에스컬레 이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	목1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	목2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	목3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	목4동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
5	목5동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
6	신월1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	신월2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	신월3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	신월4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	신월5동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
11	신월6동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
12	신월7동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
13	신정1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	신정2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	신정3동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	신정4동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
17	신정6동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
18	신정7동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정

20) 영등포구

〈표 V-20〉 영등포구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	당산1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	당산2동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	대림1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	대림2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
5	대림3동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	도림동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	문래동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	신길1동	부적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	신길3동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
10	신길4동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	신길5동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
12	신길6동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	신길7동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	양평1동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
15	양평2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	여의동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	영등포동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
18	영등포본동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

21) 용산구

〈표 V-21〉 용산구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설					위생시설		안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	남영동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	보광동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
3	서빙고동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	용문동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	용산2가동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	원효로1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
7	원효로2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	이촌1동	적정	부적정	부적정	적정	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
9	이촌2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	이태원1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	이태원동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	청파동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
13	한강로동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	적정	적정	부적정	부적정
14	한남동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	효창동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	후암동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

22) 은평구

〈표 V-22〉 은평구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설					위생시설		안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	갈현1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	갈현2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
3	구산동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	녹번동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	대조동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	불광1동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	불광2동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
8	수색동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	신사1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
10	신사2동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
11	역촌동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	응암1동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	응암2동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	응암3동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
15	증산동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	진관동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정

23) 종로구

〈표 V-23〉 종로구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘 리 베 이터)	에스컬레 이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	가회동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
2	교남동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	무악동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	부암동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	사직동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	삼청동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	송인1동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
8	송인2동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
9	이화동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
10	종로1234가동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
11	종로5,6가동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	창신1동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
13	창신2동	부적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	창신3동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	청운효자동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	평창동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
17	혜화동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

24) 중구

〈표 V-24〉 중구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설		안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품	
1	광희동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
2	다산동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
3	동화동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
4	명동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
5	소공동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
6	신당5동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
7	신당동	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
8	악수동	적정	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
9	을지로동	해당없음	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정	
10	장충동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
11	종림동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
12	청구동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
13	필동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
14	황학동	적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	
15	회현동	부적정	부적정	부적정	적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	

25) 중랑구

〈표 V-25〉 중랑구 소재 주민센터 항목별 설치현황

항목		매개시설		내부시설						위생시설	안내시설		비치용품
세부항목		주출입구 접근로	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단	승강기 (엘리베이터)	에스컬레이터	경사로	화장실	점자블록	유도 및 안내 설비	비치용품
1	망우3동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
2	망우본동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	적정	부적정	부적정
3	면목2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
4	면목3,8동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
5	면목4동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
6	면목5동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
7	면목7동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	적정	부적정	부적정	부적정
8	면목본동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
9	묵1동	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
10	묵2동	적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
11	상봉1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
12	상봉2동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	해당없음	부적정	부적정
13	신내1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
14	신내2동	적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
15	중화1동	부적정	해당없음	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정
16	중화2동	부적정	부적정	부적정	부적정	부적정	해당없음	해당없음	해당없음	부적정	부적정	부적정	부적정

※ 각 주민센터별 조사자료가 필요하신 분은
시각장애인편의시설지원센터 02-799-1022로 연락바랍니다.

2017 서울시 소재 424개 주민센터 시각장애인 편의시설 실태조사

발행일: 2017. 11.

발행처: 한국시각장애인연합회 산하 시각장애인편의시설지원센터

후원: 보건복지부

주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 601호

홈페이지: www.kbufac.or.kr

문의처: 02-799-1022
